

Kamień Pomorski, dnia 26.05.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Kamień Pomorski

ul. Stary Rynek 1

72-400 Kamień Pomorski

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ

**Dotyczy:** „Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim”  
PIGK.271.15.2022

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych- dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania z dnia 25 i 26.05.2022 r.

### **Pytanie 1**

Od ulicy Stefana Żeromskiego odchodzi boczna uliczka dochodząca do sklepu Netto, graniczy ona z boczną elewacją szkoły. Z powodu prac remontowych i elewacyjnych będzie postawione tam rusztowanie, czy Wykonawca musi mieć zgodę na zajęcie pasa drogowego?

### **Odpowiedź na pytanie 1**

Zamawiający informuje, że na postawienie rusztowania przy bocznej elewacji szkoły na ulicy Wąskiej, Wykonawca nie musi posiadać decyzji na zajęcie pasa drogowego.

### **Pytanie 2**

Grubość drutu siatki ogrodzeniowej 2,8 oraz 3,0 mm jest to średnica żyły (samego drutu stalowego i ocynkowanego) plus do tego powłoka pcv (ok. 0,8-1,0mm) czy jest to przekrój drutu już po powleczeniu PCV? Prosimy o informację dotyczącą gr drutu siatki.

### **Odpowiedź na pytanie 2**

Zamawiający informuje, że podane w projekcie grubości 2,8 mm oraz 3,0 mm dotyczą druta w siatce, bez oplotu plastikowego.

### **Pytanie 3**

Ilość linek w piłkochwytach. Na rysunku linki rozprowadzone są co 25cm jednak z informacją, że ich ilość według specyfikacji producenta ogrodzenia. Czy wykonawca ma wykonać ogrodzenie zgodnie z projektem czy ze specyfikacją producenta.

### **Odpowiedź na pytanie 3**

Zamawiający informuje, że linki należy rozprowadzić zgodnie z projektem co 25cm.

### **Pytanie 4**

Piłkochwyty za bramką składa się z siatki ogrodzeniowej do wysokości 2m oraz powyżej siatka polipropylenowa. Czy może siatka polipropylenowa na całej wysokości i do tego siatka ogrodzeniowa do wysokości 2m.

### **Odpowiedź na pytanie 4**

Zamawiający informuje, że piłkochwyty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Z up. Burmistrza  
Leszek Wojciech Szepliński  
Zastępca Burmistrza

