


UTWARDZENIE POD LOKALIZAJĘ STOLIKÓW

Przekrój poprzeczny
skala 1:20




Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
na ławie betonowej C12.15 z oporem

plyta betonowa o fakturze i strukturze żwirowej 30x30cmx5cm	
Podsypka cementowo piaskowa	5 cm
Podbudowa z chudego betonu	10 cm
Warstwa ulepszanego podłoża grunt niewysadzinowy CBR ≥ 20%	min 20 cm

Obrzeże betonowe
- 8x30x100 cm
na ławie betonowej C12.15 z oporem

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTEKÓW
w Gdańsku
ul. Dyrekcjońska 2/4, 80-852 Gdańsk

 PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA		
TEMAT:	Utwardzenie terenu wraz z ławkami i stolikami przy Sali Rozrywek	Nr A-2
Lokalizacja	Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych, ul. Skarszewska 7, Starogard Gdański, dz. 3/13 obr.4	
Treść rysunku	Przekrój poprzeczny utwardzenia	1:20
Projektował:	mgr inż. arch. Maria Landowska 6142/GD/94	
czerwiec 2020r.		