


## NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

SKALA 1:20

### NAWIERZCHNIA ASFALTOWA:

- WARSTWA ŚCIERALNA – NAWIERZCHNIA BITUMICZNA O WYSOKIM STANDARDZIE RÓWNOŚCI AC8S, GR. 5cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5mm, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, PODŁOŻE MINIMUM E2>50MPa, GR.=30cm
- GRUNT RODZIMY



### UWAGA:

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
- WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.
- WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o.  
30-109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012-426-06-16  
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL  
BIURO W POZNANIU: 61-851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) NA DZ. NR 507/2, OBR. 33, JEDN. EWID. HOWA HUTA, PRZY UL. PODSTAWIE, NA OS. WYCIĄŻE W KRAKOWIE			Data:	KWIECIEŃ 2024R.
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20, 30–059 KRAKÓW			Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	DETAL NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ			Faza proj.:	PT
	Imię i nazwisko:		Nr uprawn./specjal.:	Podpis:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA–ZARYCH		MPOIA/032/2005 spec.architektoniczna		1:20
Opracował:	mgr inż. arch. SYLWIA BRZOSKA				Nr rys.:  8
Sprawił:	mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA		MPOIA/037/2005 spec.architektoniczna		
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCYJ LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI					