

## NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA EPDM


SKALA 1:20

UWAGA: GRUBOŚĆ I RODZAJ  
NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ  
SA ZALEŻNE OD WYBRANEJ  
TECHNOLOGII I PRODUCENTA!

### NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA SYNTETYCZNA:

- WARSTWA GÓRNA POLIURETANU– EPDM– 1,5cm
- WARSTWA DOLNA POLIURETANU: GRUBOZIARNISTY GRANULAT– SBR– GRUBOŚĆ ZALEŻNA OD WYSOKOŚCI SWOBODNEGO UPADKU (wg wytycznych wybranego producenta)
- WARSTWA PODKŁADOWA WYRÓWNUJĄCA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/3mm LUB 0/7mm, ZAGĘSZCZONEGO MECH.– 5cm
- PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO FRAKCJI 0/31,5mm, ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNIE– 15cm
- GRUNT RODZIMY

OBRZEŻE TRAWNIKOWE  
BETONOWE 6x20x100cm  
NA PODSYPCE CEMENTOWEJ



### UWAGA:

- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ O ZMIANACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ
- WSZELKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ POLSKIE NORMY.
- WSZYSTKIE PROJEKTY WRAZ Z OPISAMI I ZAŁĄCZNIKAMI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I FAZACH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE.
- WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.



PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o. o.  
30–109 KRAKÓW UL. SALWATORSKA 14 TEL. 012–426–06–16  
EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL  
BIURO W POZNANIU: 61–851 POZNAŃ UL. ZIELONA 8 TEL.0618513010

Nazwa i adres inwestycji:	BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM (URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH I KOMUNALNYCH) NA DZ. NR 507/2, OBR. 33, JEDN. EWID. HOWA HUTA, PRZY UL. PODSTAWIE, NA OS. WYCIAŻE W KRAKOWIE			Data:	KWIECIEŃ 2024R.
Inwestor:	GMINA MIEJSKA KRAKÓW – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W KRAKOWIE UL. REYMONTA 20, 30–059 KRAKÓW			Branża:	ARCHITEKTURA
Tytuł rysunku:	DETAL NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ EPDM			Faza proj.:	PT
Projektował:	mgr inż. arch. AGNIESZKA KOŁODZIEJSKA-ZARYCH	MPOIA/032/2005 spec.architektoniczna	Podpis:	Skala:	1:20
Opracował:	mgr inż. arch. SYLWIA BRZOSKA			Nr rys.:	7
Sprawdził:	mgr inż. arch. ANGELIKA KORCZYŃSKA	MPOIA/037/2005 spec.architektoniczna			
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI					