

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Komenda Miejska Policji w Ostrołęce - modernizacja i przebudowa budynku
ADRES INWESTYCJI : 07-410 Ostrołęka, ul. Korczaka 16
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak
(Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Hubert Cis
DATA OPRACOWANIA : 27,04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27,04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 0.25*1.0*2.10	m ³ m ³	0.525	
				RAZEM	0.525
2	KNR 4-01 d.1 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych (2*1*0.12)*4	m ³ m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
3	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 4*1	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 d.1 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 4*0.085*0.20*1.45	m ³ m ³	0.099	
				RAZEM	0.099
5	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 160 4*1.42	m m	5.680	
				RAZEM	5.680
6	d.1 analiza indywidualna	Dostarczenie i montaż klinów stalowych: - śruba M16 kl. 4.8. 10	kpl. kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie belek stalowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich i podciągach 3*(0.10+0.20)	m ² m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
9	KNR 4-01 d.1 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową 0.602	m ² m ²	0.602	
				RAZEM	0.602
2		Prace wykończeniowe			
10	KNR-W 2-02 d.2 0108-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych grubości 12 cm z bloczków betonu komórkowego . (1*2)	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
11	NNRNKB d.2 202 2015-01	Gładzie gipsowe gr. 5mm dwówarstwowe na ścianach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 3.997	m ² m ²	3.997	
				RAZEM	3.997
12	KNR BC-01 d.2 0303-07	Tynki wewnętrzne cementowo wapiene na ścianach - jednowarstwowe gr. 10 mm, strukturalne, nakładane ręcznie 2*2	m ² m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
13	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 207.000	m ² m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
14	KNR 2-02 d.2 1501-07	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi w kolorach uzgodnionych z Inwestorem - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 69*3	m ² m ²	207.000	
				RAZEM	207.000
15	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi z profili drewnianych obłożonych płytą MDF . 5*(0.9*2.1)	m ² m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
16	KNR 0-19 d.2 0931-06	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych RC4 , szyba bezpieczna , przystosowane do montażu kontroli dostępu. (1.6*2.5)+(2.6*3)	m ² m ²	11.800	
				RAZEM	11.800
17	KNR 4-01 d.2 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 1 km 0.777+2.4	m ³ m ³	3.177	
				RAZEM	3.177