

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont sala Grupy III w Żłobku Żurawinka

ADRES INWESTYCJI: Ul. Żurawinowa 5, 61-455 Poznań

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznań, Poznański Zespół Żłobków

ADRES INWESTORA: Poznań os. Bolesława Chrobrego 108

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Branża budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 04.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Sala grupy III			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		50,04	m2	50,040	
				RAZEM	50,040
2 d.1	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m2		
		50,04	m2	50,040	
				RAZEM	50,040
3 d.1	KNR 4-01 0713-01 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej ze ścian	m2		
	01	$(2 * 8,34 + 2 * 6) * 3 - 1,9 * 2,2 * 6 - 1,9 * 2 - 1 * 2 - (2 * 0,75 * 2)$	m2	52,160	
				RAZEM	52,160
4 d.1	KNR 4-01 0713-02 analogia	Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach	m2		
	01	8,34 * 6	m2	50,040	
				RAZEM	50,040
5 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		52,16	m2	52,160	
				RAZEM	52,160
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		8,34 * 6	m2	50,040	
				RAZEM	50,040
7 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		50,04	m2	50,040	
				RAZEM	50,040
8 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m2		
		52,16	m2	52,160	
				RAZEM	52,160
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		50,04	m2	50,040	
				RAZEM	50,040
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "CERESIT CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		52,16	m2	52,160	
				RAZEM	52,160
11 d.1	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich (wraz z parapetami i parapetami nad grzejnikami)	m2		
		50,04	m2	50,040	
				RAZEM	50,040
12 d.1	KNR-W 2-02 1508-02 analogia	Dwukrotne lakierowanie tynków wewnętrznych (lamperia do wys. 1,50m)	m2		
	01	$(2 * 8,34 + 2 * 6) * 1,5$	m2	43,020	
				RAZEM	43,020
13 d.1	Kalkulacja własna	Demontaz istniejących zabudów oraz wykonanie i montaż zabudów grzejników wraz z zintegrowanym parapetem	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	Kalkulacja własna	Montaż wentylatorów sufitowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.1	KNR 0-19 0931-07 analogia	Wymiana stolarki drewnianej dwuskrzydłowej drzwi drewniane pełne typu 2x75cm przesuwne, zamykane.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17 d.1	kalkulacja własna	Prace elektryczne - demontaż przewodów, włączników, gniazdek.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	kalkulacja własna	Prace elektryczne - wykonanie nowych instalacji podtynkowych wraz z bruzdowaniem, montaż nowego osprzętu wraz z wpięciem do rozdzielni i dostosowaniem zabezpieczenia. Istniejące przewody natynkowe do przełożenia jako podtynkowe. Wymiana tabliczki "Wyjście ewakuacyjne".	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		Wywóz mat. z rozbiórki			
20 d.2	KNR 4-01 0106-04 analogia	Usunięcie gruzu oraz materiałów z rozbiórki	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
21 d.2	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie kontenerem 1,5 m3 gruzu i mat. z rozbiórki z utylizacją	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500

Opisy podstawy wyceny

Lp.	Wydawnictwo	Katalog	Opis katalogu	Pozycje
1	WACETOB wyd.III 2000	KNR-W 4-01	ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE	1, 2, 16, 19
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR 4-01	Roboty remontowe budowlane	3
3	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB 202	Uzupełnienia do KNR 2-02 cz.I-XI	5, 6, 9, 10
4	ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR 2-02	Konstrukcje budowlane	7, 8, 11

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Obmiar	2
1 Sala grupy III	2
2 Wywóz mat. z rozbiórki	3
Opisy podstawy wyceny	4
Spis treści	5