










L.P.	1	2	3	4
oznaczenie	O1	O2	O3	O4
schemat (widok okien od wewn.)				
				

wysokość w świetle otworu Ho	254	254	154	94
szerokość w świetle otworu So	304	304	94	64
wysokość okna	250	250	150	90
szerokość okna	300	300	90	60
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- Okno aluminiowe z trzyszybowym szkleniem izolowanym o współczynniku max. 0,9 W/m²K- izolacyjność akustyczna do 33 dB- Kolor: antracyt/grafi RAL 7016- okna nieodwierane typu fix- zaczepy antywyważeniowe- Parapet zewnętrzny z blachy powlekanej w kolorze RAL 7016			
ilość	O1 - 2 szt.	O2 - 1 szt.	O3 - 4 szt.	O4 - 2 szt.

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 304 z późn. zm.).

- Uwagi:
1. Wszystkie rysunki i opisy stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie.
 1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
 2. Wymiary otworów siołanki i słusianki okiennej oraz drzwiowej należy zverifyfikować przed przystąpieniem do robót murarskich oraz montażowych i dostosować do wymagań danego Producenta
 3. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, który wysokościowe podane są w metrach.
 4. Jako poziom ±0,00 przyjęto poziom wykończeniowy posadzki parteru



OFF architektki

OFF Architektki Maciej Ręczka

ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice

tel. 690-998-101

biuro@offarchitektki.com.pl www.offarchitektki.com.pl

tytuł projektu:

SP W KOZŁOWIE

faza:

PROJEKT TECHNICZNY

inwestor:

Gmina Sośnicowice

adres inwestora:

ul. Rynek 19,
44-153 Sośnicowice

adres inwestycji:

Kozłów ul. Marcina,
działka nr 151/76

temat rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

projektant:

mgr inż arch.
Miegotrzała Jurekiewicz
Upr. Spec. Arch. Dlo nr 481/89

mgr inż arch.
Włodaw Kupiec
Upr. Spec. Arch. Dlo nr 138/87

opracowanie autorskie:

mgr inż. arch. Maciej Ręczka

data: 2021.05

skala: 1: 50

nr rysunku: PT/A12