

PŁYTKI GRESOWE 60X60cm w kolorze szarym antypoślizgowość R10, płytki rektyfikowane fuga 4mm w kolorze płytek wzdłuż ścian cokół z płytek wys. 7,8cm

wykładzina winylowa w rolce kolor: szary

A — ściana malowana farbą ceramiczną w kolorze białym

A' — ściana malowana farbą ceramiczną w kolorze białym + tynk mozaikowy w kolorze ciemno-szarym do wys. 1,2m

B — ściana malowana farbą ceramiczną w kolorze żółtym NCS S 1242-Y09R lub zbliżonym

C — tapeta winylowa na flizelinie ścieralna - wzzór: komiks czarno-biały

D — płytki ceramiczne 29,7x60cm białe rektyfikowane, klasa I do pełnej wysokości pomieszczenia

E — płytki ceramiczne 29,7x60cm żółte błyszczące, gatunek I do pełnej wysokości pomieszczenia

F — płytki ceramiczne białe połysk 30x60cm, klasa I do wysokości 2,2m, powyżej malowanie farbą ceramiczną zmywalną białą

G — ściana malowana farbą ceramiczną w kolorze antracyt

punkt startowy układania płytek

I — określenie punktu dla rysunków widoków ścian

Uwagi:

1. Wszystkie rysunki i opisy stanowią całość projektu i należy je rozpatrywać łącznie;
1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
2. Wymiary otworów stolarki i ślustarki okiennej oraz drzwiowej należy zweryfikować przed przystąpieniem do robót murarskiech oraz montażowych i dostosować do wymagań danego Producenta
3.Wszystkie wymiary podano w centymetrach, koty wysokościowe podane są w metrach.
4. Jako poziom ±0,00 przyjęto poziom wykończeniowy posadzki parteru

Opracowanie projektowe podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie auorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904 z późn.zm.

Off architekci
OFF Architekci Maciej Rączka
ul.Daszyńskiego 239/5 44-100 Gliwice
tel. 690-998-101
biuro@offarchitekci.com.pl www.offarchitekci.com.pl

tytuł projektu:	BUDOWA STOŁÓWKI PRZY SP W KOZŁOWIE
faza:	PROJEKT TECHNICZNY
inwestor:	Gmina Sośnicowice
adres inwestora:	ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice
adres inwestycji:	Kozłów ul. Marcina, działka nr 151/76
temat rysunku:	RZUT WYKOŃCZENIA
projektant:	mgr inż.arch. Małgorzata Jurkiewicz Upr. Specj. Arch. b/o nr 481/89
sprawdzający:	mgr inż.arch. Wacław Kupiec Upr. Specj. Arch. b/o nr 138/87
opracowanie autorskie:	mgr inż. arch. Maciej Rączka
data: 2021.05	skala: 1: 100
nr rysunku:	PT/A13