

KOSZTORYS PRZEDMIAROWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45312200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : KP Dopiewo - rozbudowa systemu kontroli dostępu
ADRES INWESTYCJI : Dopiewo ul Łąkowa
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 60-844 Poznań ul. Kochanowskiego 2a
BRANŻA : TELETECHNICZNA

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Teletechnika					
1		KP Dopiewo			
1.1		System kontroli dostępu SKD			
1	KNNR 5 d.1. 1209-05 1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 5-08 d.1. 0114-05 1	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym - listwa 20x50	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
3	KNNR 5 d.1. 0205-01 1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YTDY 6x0,5	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
4	KNNR 5 d.1. 0212-01 1	Przewody kabelkowe OMY 2x1,5mm ²	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNNR 5 d.1. 0212-01 1	Przewody kabelkowe UTP 4x2x0,5 LSOH kat. 5e	m		
		53	m	53,000	
				RAZEM	53,000
6	KNR AL-01 d.1. 0112-05 1	Montaż obudowy z zasilaczem Zasilacz 12V stabilizowany z podtrzymaniem akumulatorowym 7 Ah	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AL-01 d.1. 0303-04 1	Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - akumulator o poj. do 7 Ah	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR AL-01 d.1. 0302-02 1	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler wraz z obudową zamkniętą na klucz	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR AL-01 d.1. 0301-02 1	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart mifare	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR AL-01 d.1. 0402-01 1	Montaż - przycisk ewakuacyjny FP2/GR	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR AL-01 d.1. 0304-04 1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozwoza 12V wraz ze elementami montażowymi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AL-01 d.1. 0307-02 1	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontrolera) magistrali	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR AL-01 d.1. 0307-03 1	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfikującego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR AL-01 d.1. 0307-04 1	Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicznych elementów blokujących	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR AL-01	Uruchomienie systemu kontroli dostępu do 8 sterowników (kontrolerów) magis-	szt		
d.1.	0306-03	trali			
1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
16	Kalkulacja in-	Szkolenie obsługi -działanie systemu i oprogramowanie	kpl		
d.1.	dywidualna				
1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000