UWAGI OGÓLNE:

1. Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektem konstrukcyjnym i projektami instalacji oraz ogrzewania. Wszystkie elementy opte w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie opte na rysunkach lub opte na rysunkach lub opte na rysunkach a nie przedstawione w nie, należy traktować jako obowiązujące elementy projektu.
2. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentów poszczególnych materiałów i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany należy uzgadniać z projektantem. Materiały budowlane oraz elementy wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne, świadectwa jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3. Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wszystkie wyroby muszą posiadać aprobatę techniczną, obowiązkowe certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlegających albo dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanym znakiem zgodności („PN", „Z", „CE") lub deklaracja zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
W szczególności place zabaw, elementy wyposażenia wnętrz przeznaczone dla dzieci w przedszkolu muszą być certyfikowane z atestem dla przedszkoli i posiadać deklarację producenta.
4. Wszystkie wymiary przed zamówieniem sprawdzić na budowie.
5. W razie jakichkolwiek wątpliwości na budowie skontaktować się z Projektantem.
6. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy zlokalizować istniejące instalacje podziemne i wodociągowe. Przed zalaniem posadzek wykonać orurowanie instalacyjne.
7. Przed montażem płytek ceramicznych pokryć posadzki i ściany środkiem wodoochronnym np. folia w płynie, systemowym taśmami uszczelniającymi naroża.
8. Prace budowlano - montażowe prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadające uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.
9. Po zakończeniu robót budowlanych teren budowy uporządkować i zrekultywować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Elementy wyposażenia - ławki, biały, meble nietypowe - zamówień po wykonaniu boków działowych wg rzeczywistych wymiarów pomieszczeń na podstawie pomiarów dokonanych w trakcie budowy.
11. Blaty, ławki, meble kuchenne - należy uzgodnić z projektantem na gotowe zestawy meblowe/blat.
12. Blaty, ławki, ciągi meble kuchenne - należy uzgodnić z projektantem na gotowe zestawy meblowe/blat.
13. Przed przygotowaniem do malowania ścian należy przygotować próbki kolorystki w obecności Projektanta.
14. Wszystkie elementy wyposażenia nowe, klasy 1.
15. W budynku Domu Dziecka stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub bardzo toksyczne jest zabronione.
16. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów łatwo zapalnych jest zabronione.
17. Stałe elementy wyposażenia oraz wykończenia wnętrz powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych.

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA
Spis treści - część opisowa
Strona 1 Stron 1

1. AST - Tekstowa - obliczenia, w zakres obejmują: Tytuł, Spis treści, Przedmiot opracowania, Podstawa opracowania, Zakres opracowania, Charakterystyczne parametry techniczne, Charakterystyczne parametry techniczne, Charakterystyczne parametry techniczne