
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
ADRES INWESTYCJI : HOSTEL, Bydgoszcz ul. Dunikowskiego 2
INWESTOR : Bydgoski Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych
ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. Traugutta 5
BRANŻA : elektryczna

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	% M
Koszty pośrednie [kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+kp(R), S+kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły 350	m m	350,00	
				RAZEM	350,00
2	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 350	m m	350,00	
				RAZEM	350,00
3	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe HDGs 3x1,5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 50	m m	50,00	
				RAZEM	50,00
4	KNNR 5 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 7	otw. otw.	7,00	
				RAZEM	7,00
5	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu 2	otw. otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
6	KNNR 5 0511-03	Oprawy świetlówkowe - Oprawa AWEX TWISTER D 1x18W 18	kpl. kpl.	18,00	
				RAZEM	18,00
7	KNNR 5 0511-03	Oprawy świetlówkowe - Oprawa HELIOS LED jednostronna 19	kpl. kpl.	19,00	
				RAZEM	19,00
8	KNNR 5 0511-03	Oprawy świetlówkowe - Oprawa HELIOS LED dwustronna 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 42	szt.żył szt.żył	42,00	
				RAZEM	42,00
10	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B-10A w rozdzielnicach 12	szt. szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
11	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12	pomiar pomiar	12,00	
				RAZEM	12,00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Kołek montażowy	szt	945,00		
2.	Listwa el-inst. ścienna - łączniki różne 25x16	szt	238,00		
3.	Listwa el-inst. ścienna odc.prosty LN 25x16	m	364,00		
4.	Oprawa AWEX TWISTER D 1x18W	kpl	18,00		
5.	Oprawa HELIOS LED dwustronna	kpl	2,00		
6.	Oprawa HELIOS LED jednostronna	kpl	19,00		
7.	Przewód HDGs-300/500V 3x1,5mm ²	m	52,00		
8.	Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm ²	m	364,00		
9.	Wyłącznik nadprądowy 1P B 10-20A	szt	12,00		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie: