

PRZEDMIAR ROBÓT   DKO-23-001

Budowa:

Obiekt:

Rodzaj robót:

Lokalizacja:

Zamawiający:

Przebudowa drogi gminnej

Działka drogowa

Drogowe

Działki nr 553 i 562 obręb 0004 Kopaniec

Gmina Stara Kamienica

Ul. Kamienicka 11

58-512 Stara Kamienica

PRZEDMIAR DKO-23-001				Strona 1	06-08-2024	
				SYKAL-002232		
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty przygotowawcze					
1	10	KNKB	001-01-09-04-01	Roboty pomiarowe - przebudowa trasy dróg w terenie pagórk	km	0,210
1	20	KNNR	N006-01-02-03-00	Koryto na poszerzeniu jezdni lub chodnika głęb 30 cm w gruncie kategorii 2/4	m²	650,000
1	30	KNR	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	200,000
1	40	KNNR	N006-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii gruntu 2/4	m²	811,000
2	Roboty nawierzchniowe					
2	20	KNNR	N006-01-13-02-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm	m²	645,000
2	30	KNNR	N006-03-02-02-00	Nawierzchnia z kostki rzędowej 16 cm podsypce cementowo-piaskowej	m²	3,000
2	40	KNNR	N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	645,000
2	50	KNNR	N006-03-08-01-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg	m²	645,000
2	60	KNNR	N006-10-05-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m²	645,000
2	70	KNNR	N006-03-09-02-00	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna standard 1 grub 4 cm samochód 5 Mg	m²	645,000
3	Roboty wykończeniowe					
3	10	KNNR	N006-13-05-03-00	Regulacja pionowa studzienek B-15 o objętości do 0,3 m³	m³	1,800
3	20	KNNR	N006-02-04-06-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 15 cm - wykonanie poboczy	m²	166,000