




Konstrukcja nawierzchni typ1 - jezdnia	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsypka cementowo - piaskowa
20cm	Podbudowa z kruszywa stbailizowanego mechanicznie
15cm	Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni typ2 - chodnik	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa
10cm	Grunt niewysadzinowy

Konstrukcja nawierzchni typ3 - zjazdy	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsypka cementowo-piaskowa
20cm	Podbudowa z kruszywa stbailizowanego mechanicznie



Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa ul. Handlowej w Łapach

Stadium:		Materiały do zgłoszenia		Tytuł rysunku:	
Rysunek / arkusz:		Skala:		Przekroje konstrukcyjne	
3/1		1:50		Wersja: 01	
Imię i nazwisko:		Stanowisko:		Data: 01.04.2023	
mgr inż. Łukasz Klebus		Projektant		Nr uprawnień: PDL/0033/PWOD/14	
		Specjalność: Drogową		Podpis:	