




Konstrukcja nawierzchni typ1 - jezdnia	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
20cm	Podbudowa z kruszywa stbailizowanego mechanicznie
15cm	Grunt stabilizowany cementem Rm = 2,5MPa

Konstrukcja nawierzchni typ2 - chodnik	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
10cm	Grunt niewysadzinowy

Konstrukcja nawierzchni typ3 - zjazdy	
8cm	Kostka brukowa betonowa
5cm	Podsyпка cementowo - piaskowa
20cm	Podbudowa z kruszywa stbailizowanego mechanicznie



Nazwa i adres obiektu: Przebudowa ul. Długiej w Łapach				
Stadium:	Materiały do zgłoszenia	Tytuł rysunku:	Przekroje konstrukcyjne	
Rysunek / arkusz:	3/1	Skala:	1:50	Data: 01.04.2023
Imię i nazwisko:	mgr inż. Łukasz Klebus	Stanowisko:	Projektant	Podpis:
		Specjalność:	Drogowa	
		Nr uprawnień:	PDL/0033/PWOD/14	