

PRZEDMIAR ROBÓT OSP-01-021

CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 Nazwa robót: Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Krościenku nad Dunajcem
 Lokalizacja: ul.Kościuszki 1, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
 Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Krościenku nad Dunajcem
 Ul.Kościuszki 1
 34-450 Krościenko nad Dunajcem

PRZEDMIAR OSP-01-021

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
2			Roboty przygotowawcze -rusztowania		
2	1	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m (6,0+3,8+4,8+4,8+5,5+4,4+6,0)*8,8=310,64m2	m ²	310,640
2	2	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m (11,0+3,8+3,8+17,0+11,0+17,0)*13,5+(3,8+2,1+2,1)*14,6=856,6+116,8=973,4	m ²	973,400
2	10	KNR 401-04-19-02-00	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie 2-5 m	szt	2,000
3			CPV 45261000-4: Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty		
3	10	KNR 404-05-06-04-00	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	884,551
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Elewacja południowa nowa część	9,2*(4,55+4,6)+4,6*2,6		96,140
	2	Elewacja południowa nowa część jaskółka	(3,2+6,5)*0,5*5*2+0,5*(5,4+5)*1,15		54,480
	3	Elewacja południowa stara część	7,4*17,1+1,77*9,3+5,6*9,3+17,1*1,35		218,166
	4	Elewacja północna nowa część	9,2*(4,7+4,8)+4,6*2,6		99,360
	5	Elewacja północna nowa nowa jaskółka	(3,2+6,5)*0,5*5*2+0,5*(5,4+5)*1,15		54,480
	6	Elewacja północna stara część	7,4*17,1+1,77*9,3+5,6*9,3+17,1*1,35		218,166
	7	Elewacja północna jaskółka	(2,6+6)*0,5*3,9*2+0,5*(5,4+4)*0,95		38,005
	8	Elewacja północna nad wejściem	(1+4,6)*0,5*2*2+4*1,35		16,600
	9	Wieża	(5,2+3,2)*0,5*1,45*4+0,5*(5,2*1,6)*8+(1,5+1,35)*0,5*0,584		58,472
	10	Daszki ewlewacja wschodnia zachodnia	(13,2+11,2)+0,5*1,35*2+(7,2+6,5)*0,5*0,36*2		30,682
3	20	KNR 401-04-30-01-00	Rozebranie deskowania dachu z desek w odstępach	m ²	884,550
3	30	KNR 401-04-30-10-00	Rozebranie desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych	metr	110,400
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wokół wieży	3,6*4		14,400
	2	Inne	96		96,000
3	31	KNR 401-05-35-02-00	Rozebranie obróbek blacharskich pokrycie dachowe z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	140,125
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(9,3*4+7,4*4+5,1*4+3,8*2)*0,25		23,700
	2		5,4*4+5,1*8		62,400
	3		13,2*0,25*2+6,8*0,25*2		10,000
	4		44,025		44,025
3	40	KNR 404-05-06-06-00	Rozebranie rur dachowych z blachy nie nadającej się do użytku	metr	120,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,8+43+0,8+3,2*4+3,5*2+17,1+17,1+5,4*4		120,200
3	42	KNR 401-04-12-02-00	Wymiana krokwi zwykłych i klezczowych-(wymiana krokwi skrajnych)	metr	37,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		9,3*4		37,200
3	43	KNR 401-04-12-01-00	Wymiana końców krokwi	szt	10,000
3	50	KNR N002-04-03-01-00	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	884,551
3	53	KNR 202-00-05-01-00	Impregnacja drewna 2x preparatem fobos M-2 natrysk ręczny	m ²	1790,016

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL-NET ILOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				$(0,16+0,08+0,016)*43*2+884*2$	1790,016
3	54	KNNR N002-06-04-02-00	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej	m ²	884,551
3	55	KNR 401-02-03-13-00	Uzupełnienie czapek kominowych zbrojonych betonem B-15	m ²	1,800
3	58	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm-okucie kominów	m ²	17,160
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				$(1,8+0,4+0,4+1,8)*2,1+(1,4+0,4+0,4+1,4)*2,9-(1,8*0,7+1,4*0,9)$	17,160
3	64	KNR 403-11-39-09-00	Demontaż przewodów uziemiających z linki o przekroju do 120 mm ² , ciąg pionowy na ścianie	metr	48,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				$18*2+6*2$	48,000
3	65	KNR 403-07-02-06-00	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym z blachą	szt	60,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				$18*2+24$	60,000
3	66	KNR 403-07-08-02-00	Wymiana pręta o średnicy do 10 mm instalacji odgromowej naprężanej na dachu stromym w poziomie	metr	60,000
3	68	KNR 222-07-02-05-00	Ławy kominarskie	metr	7,000
3	69	KNR 222-07-02-05-00	Ławy kominarskie-analogia śniegochwyty	metr	138,200
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				$43*2+20,5*2+5,6*2$	138,200
3	100	WKNR W202-05-33-01-00	Nasady wentylacyjne blaszane z blachy ocynkowanej 0,60 mm ø do 20 cm	szt	3,000
3	110	KNR 202-05-15-08-00	Obróbki blachą ocynkowaną wywiewek w dachach krytych blachą	szt	3,000
3	120	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm	m ²	80,589
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Kosze	$5,1*1,4*4+3,9*1,4*2+5,1*1,1*0,9$	44,529
		2	Pasy nadrynnowe	$120,2*0,3$	36,060
3	130	KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m ²	64,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		$(9,3*4+7,4*4+5,1*4+3,8*2)*0,25$	23,700
		2		$(5,4*4+5,1*8)*0,25$	15,600
		3		$13,2*0,25*2+6,8*0,25*2$	10,000
		4		$43*0,25+13,2*0,25+6,2*0,25$	15,600
3	141	KNNR N002-05-03-01-00	Pokrycie dachu blachą OC grub 0,5-0,55	m ²	884,510
3	150	KNR 202-05-10-03-01	Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 12 cm	metr	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
				$2,6*6+2,6*4$	26,000
3	160	KNR 202-05-08-04-01	Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm	metr	120,200