

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Równanie dróg gruntowych i dostawa kruszywa w 2024 r.					
1		Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice			
1 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - głębokość wyboi do 5 cm - kruszywo łamane granitowe 0-31,5 mm w ilości około 30 kg/m ² 65000.0	m ² m ²	65000.000	
				RAZEM	65000.000
2 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 65000.0	m ² m ²	65000.000	
				RAZEM	65000.000
3 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 65000.0	m ² m ²	65000.000	
				RAZEM	65000.000
4 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włazów, pokryw i obudów zaworów. 31000.0	m ² m ²	31000.000	
				RAZEM	31000.000
5 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 31000.0	m ² m ²	31000.000	
				RAZEM	31000.000
2		Dostawa kruszywa granitowego 0/31,5 mm			
6 d.2	kalk. włas- na	Zakup kruszywa kamiennego - granitowego 0/31,5 mm 250.0	t t	250.000	
				RAZEM	250.000
7 d.2	KNR AT- 06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 10.0	kurs kurs	10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.2	KNR AT- 06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; doda- tek za dalsze 64 km Krotność = 64 10.0	kurs kurs	10.000	
				RAZEM	10.000