

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynków kompleksu Stadionu Miejskiego (trybuny i budynek sanitarno-gospodarczy)
ADRES INWESTYCJI : Polkowice, ul. Kopalniana 4
INWESTOR : Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 51 59-100 Polkowice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WOJCIECH OLSZEWSKI
DATA OPRACOWANIA : 04.05.2021



mgr inż. Wojciech Olszewski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Nr ewid. 105/92/Lw


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.05.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu budynków kompleksu Stadionu Miejskiego (trybuny i budynek główny)					
1 Remont pokrycia dachowego i trybun					
1	NZ	Wykonanie izolacji dachu w systemie MMA (na bazie żywicy metakrylowej)	m ²		
d.1	wycena indywidualna	<dach nad I piętrzem>(28.30*4.60+11.0*3.0)*1.05	m ²	171.339	
		<dach nad parterem>(11.4*28.3-11.4*3.0+3.14*9.94 ² /2+2.2*9.94+2.2*22.6-3.14*2.65 ²)*1.05	m ²	517.733	
				RAZEM	689.072
2	NZ	Izolacja MMA trybun (powierzchnie poziome)	m ²		
d.1	wycena indywidualna	<trybuny>(2.12+28.28+2.12)*10.10	m ²	328.452	
		<schody>3.30*3.50*2+1.8*11.0*2	m ²	62.700	
				RAZEM	391.152
3	NZ	Izolacja MMA trybun (powierzchnie pionowe)	m ²		
d.1	wycena indywidualna	<trybuny>11.0*7*0.9+6.3*7*0.9*2	m ²	148.680	
		<schody>1.77*0.15*22*2+1.8*0.14*26*2	m ²	24.786	
				RAZEM	173.466
2 Izolacja ściany parteru w pomieszczeniu siłowni					
4	NZ	Izolacja żywicą styku ściany zewnętrznej z posadzką metodą iniekcji ciśnieniowej	m		
d.2	wycena indywidualna	<pomieszczenie siłowni>12	m	12.000	
				RAZEM	12.000


 mgr inż. Wojciech Olszewski
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 Nr ewid. 105,800/17