

## Kosztorys Ofertowy

Obiekt	Remont drogi leśnej Zuków (nr inw. 220/1051)
Kod CPV	45233100-0
Inwestor	Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne
Biuro kosztorysowe	Biuro Inżynierii Drogowej

## Kosztorys Ofertowy

Remont drogi leśnej Zuków (nr inw 220/1051)

Nr	Podstawa	Specyfikacja techniczna	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
<b>Remont nawierzchni na całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie</b>							
1	KNR 2-31 1004/06	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	3 342,5		
2	KNR 2-31 1004/07	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2	m2	3 342,5		
3	KNR 2-31 0107/01	D-05.02.01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm	m3	100,275		
4	KNR 2-31 1002/02	D-05.03.09 D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)	m2	3 342,5		
5	KNR 2-31 1002/01	D-05.03.09 D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)	m2	3 342,5		
6	KNR 2-31 1002/01	D-05.03.09 D-05.03.08	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)	m2	3 342,5		
<b>Remont poboczy</b>							
7	KNR 2-31 1402/05	D-06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie o grubości do 10cm śr. 3cm	m2	955		
8	KNR 2-31 0107/01	D-05.02.01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 3cm	m3	28,65		
<b>Montaż wodołapacza</b>							
9			Montaż wodołapacza PCV o dł. 6mb na ławie z betonu B15 wraz z rozebraniem istn. nawierzchni . I uzupełnieniem ubytków nawierzchni po montażu.	kpl.	3		
			Razem				
			Podatek VAT				
			<b>Ogółem kosztorys</b>				

Tabela elementów

Remont drogi leśnej Zuków (nr inw 220/1051)

Nr	Opis	Wartość
	Remont nawierzchni na całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie	
	Remont poboczy	
	Montaż wodołapacza	
	<b>Razem</b>	
	Podatek VAT	
	<b>Ogółem kosztorys</b>	