

Specyfikacja robót

Przedmiotem zapytania jest wykonanie przewiertów sterowanych z rur PE przy budowie sieci wodociągowej w ilościach:

- ϕ 160 – 1380 m,

Przewierty będą wykonywane na terenie miejscowości Skórzewo gmin Szubin.

Termin wykonania zamówienia – 3 miesiące od podpisania umowy.

Gwarancja – 60 miesięcy.

W ofercie powinny być uwzględnione następujące roboty:

1. Wykonanie połączeń rur poprzez zgrzewanie,
2. Wykonanie przewiertów z rur PE ϕ 160 przy budowie sieci wodociągowej.

Po stronie Zamawiającego leży:

1. Uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego wraz z projektem organizacji ruchu,
2. Wykonanie wykopów startowych i kontrolnych niezbędnych do wykonania przewiertu,
3. Dowóz rur z magazynu Zamawiającego na miejsce realizacji zamówienia,
4. Uzyskanie protokołu odbioru pasa drogowego po realizacji zamówienia,
5. Utylizacja nadmiaru bentonitu powstałego po przewiercie.

Wykonawca odpowiada za szkody i awarie powstałe podczas realizacji robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia projektu budowy sieci wodociągowej ,
- zapewnienia niezbędnej ilości rur do wykonania przewiertów.

Roboty wykonywane będą po uprzednim wyznaczeniu trasy przez uprawnionego geodetę.