

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładzin podłogowych
ADRES INWESTYCJI : KP Okonek, ul. Lipowa 44a
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 17a, Poznań
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 03.04.2019

WYKONAWCA :

Data opracowania
03.04.2019

INWESTOR :

SPECJALISTA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW
KWP w Poznaniu

MICHAŁ FILIPIAK
Upr. bud. nr WKP/0071/02OK/04

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana wykładzi podłogowych w pomieszczeniach nr 1,2,3,6,7			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 71.30	m ² m ²		
				71.300	
				RAZEM	71.300
2	KNR 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 10.695	m ² m ²		
				10.695	
				RAZEM	10.695
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 71.300	m ² m ²		
				71.300	
				RAZEM	71.300
4	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 71.300	m ² m ²		
				71.300	
				RAZEM	71.300
5	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 79.32	m ² m ²		
				79.320	
				RAZEM	79.320
6	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie starej wykładziny samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km - wraz z utylizacją 2.139	m ³ m ³		
				2.139	
				RAZEM	2.139
7	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 2.139	m ³ m ³		
				2.139	
				RAZEM	2.139
2		Roboty malarskie w pomieszczeniach nr 3 i 7			
8	KNR 4-01 d.2 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 58.38	m ² m ²		
				58.380	
				RAZEM	58.380
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 58.38	m ² m ²		
				58.380	
				RAZEM	58.380
10	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 58.38	m ² m ²		
				58.380	
				RAZEM	58.380
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 58.38	m ² m ²		
				58.380	
				RAZEM	58.380