




WIDOK OD WEWNĄTRZ




PRZEKRÓJ PIONOWY



WIDOK Z ZEWNĄTRZ



PRZEKRÓJ POZIOMY  
B-B



- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, ze skrzydłami uchylno-rozwiernymi;
- Profile i elementy ozdobne odtwarzające pierwotną formę,
- Stolarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane laserunkowo,
- Drewno: sosnowe selekcionowane bezszeczne gat. 1 trójwarstwowo klejone,
- Szyba zespolona;
- Współczynnik przenikania ciepła okna  $U=0,9W/m^2K$ ,
- Okucia klasy WK1; mikrowentylacja w okuciu,
- Klamki okienne na wzór istniejących;
- Okapnik drewniany,
- Parapety wewnętrzne - drewno klejone
- Parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural

- UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym
  2. Wymiary Sw, Hw– w świetle węgar i S, H– w świetle ościeży zaznaczono na rysunku.
  3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  4. Wymiary podano w cm.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:  
**REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU  
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z BUDOWĄ  
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ  
KOTŁOWNIĄ GAZOWĄ**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
ul. Towarowa 43, 61-896 Poznań  
działka nr. 20/15, obręb Poznań nr 51, arkusz 44

INWESTOR:  
Miasto Poznań  
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Adam Olszewski	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANY		DATA: X 2020	
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT OKNA - OKNO O17		SKALA: 1:10	NR RYS.: P.07