



PRZEKRÓJ NORMALNY

Droga nr 2061R
km 4+120,00 - 4+167,40




PRZEKRÓJ NORMALNY

Droga nr 2061R
km 4+167,40 - 4+186,80




PRZEKRÓJ NORMALNY

Droga nr 2061R
km 4+186,8 - 4+262,6
km 4+292,6 - 4+304,5




PRZEKRÓJ NORMALNY

Droga nr 2061R
km 4+262,6 - 4+292,6
km 4+304,5 - 4+376,2
km 4+439,2 - 4+544,1
km 4+588,8 - 4+697,0




PRZEKRÓJ NORMALNY

Droga nr 2061R
km 4+544,1 - 4+588,8



PRZEKRÓJ NORMALNY

Droga nr 2021R
km 8+070,00 - 8+156,00



NR DROGI	2021R	2061R
KLASA DROGI	Z	L
OBCIĄŻENIE OSI	115kN/os	115kN/os
KATEGORIA RUCHU	KR2	KR2

- A) 4cm w-wa szceralna AC11S
5cm w-wa wiążąca AC 16W
16cm podbudowa z kruszywa lam. stab. mechanicznie 0/31,5
35cm podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm=2,5MPa
60cm RAZEM
- B) krawężnik betonowy 15x30x100 na podpórze cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem
- C) 8cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsytki cem.-piaskowej 1:4
10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15cm w-wa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
37cm RAZEM
- D) obrzeże betonowe 8x30x100cm na ławie betonowej z oporem C12/15
- E) dren podłużny z rury PCV Ø100 w obrysie żwirowej na głębokości 1,0m
- F) umocnienie pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 10cm
- G) 5cm grys granitowy 8/16
5cm mieszanka niezwiązana 0/31,5
geowłóknina igłowana
10cm RAZEM
- H) 8cm płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm
10cm podsyпка cem.-piask. 1:4
(gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
Bim INWEST		
ul. Piekarska 1/1, 37-500 Jarosław tel. 725-195-442, e-mail: biuro.biminvest@gmail.com NIP: 7922196038 REGON: 387165209		
NAZWA OPRACOWANIA:		
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2061R Izdebski - Hludno polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 4+120 - 4+697 oraz włączenie do drogi powiatowej Nr 2021R w km 8+070 - 8+156 w miejscowości Hludno		
ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:
powiat brzozowski gmina Izdebski, Hludno ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów		Powiat Brzozowski ul. Armii Krajowej 1 36-200 Brzozów
FUNKCJA/BRANŻA:	Imię i Nazwisko / Nr Uprawnień	Podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Mateusz RYMARZ PDK/0317/PWOK/18	
ASYSTENT PROJEKTANTA:	inż. Radosław WASIUTA	
NAZWA RYSUNKU:		
PRZEMOCENIE NORMALNE		
FAZA:	DATA:	SKALA:
P.W.	01.2024r.	1:50
		NR RYS.: 3