

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont odcinka ulicy Wiejskiej w miejscowości Grotniki

LP	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
			jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
I		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,500		
2	01.02.04	Rozebranie podbudowy kam. śr gł. 35 cm z załad. I transp. I rozł. na plac ZDG	m ²	1 000,0		
3	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z bet. asf. śr. gr 5 cm z wywozem mat. poza teren budowy	m ²	1 000,0		
II		ROBOTY ZIEMNE				
4	02.01.01	Wykonanie wykopów kat. I-IV - oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem skarp i dna z zał. transp poza teren budowy	m ³	320		
III		PODBUDOWA				
5	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstr. w gruncie kat. I-IV śr gł 5cm z wywozem nadmiaru poza teren budowy	m ²	1 000,0		
6	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod pobocze	m ²	750		
7	04.04.02	Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	750		
8	04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod remont,poszerzenia Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1000		
9	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1000		
10	04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5kg/m2	m ²	3 075,0		
11	04.07.01a	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1200		
IV		NAWIERZCHNIA				
12	05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o śr gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki (Plac ZDG)	m ²	1 000,0		
13	05.03.05b	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70 - śr 5 cm	m ²	3 075,0		
14	05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość po zagęszcz. 5 cm	m ²	3 000,0		
V		Roboty wykończeniowe				
15	06.01.01	Humusowanie skarp rowu, pasa zieleni z obsianiem przy śr gr warstwy humusu 3 cm	m2	1000		
Razem (netto)				zł		
Podatek VAT				zł		
Ogółem (brutto)				zł		