

Nazwa zadania:		Ułożenie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno – emulsyjnej na nawierzchni DW 534 w m. Szafarnia od km 62+500 do km 63+350 długości 0,850 km		
L.p.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie	Jednostka	
		elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1	Roboty przygotowawcze		x	x
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno śr. gr. 4 cm z odwozem na plac RDW Wąbrzeźno	m2	300,00
2	Podbudowy		x	x
	D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	m2	300,00
	D-05.03.17	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI MIESZANKAMI MINERALNO-ASFALTOWYMI z AC 11 S śr. gr. 4 cm w tym remont wykuszonych krawędzi i zaniżeń w nawierzchni.	Mg	30,00
3	NAWIERZCHNIE		x	x
	D - 05.03.19	Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu "Slurry Seal" układana dwuwarstwowo o łącznej grubości 2 cm i uziarnieniu ciągłym 0/8mm, - warstwa wyrównawcza gr do 1,0cm - warstwa ścieralna gr. do 1,0 cm, 5182,50 (jezdnia)	m2	5182,50
4	D-07.01.01	Wykonanie oznakowania - grubowarstwowe - segregacyjne gładkie	m2	196,84
		Wykonanie oznakowania - grubowarstwowe - krawędziowe strukturalne	m2	199,28