

Nasadenia drzew i krzewów na terenach Gminy Chrzanów.
Część 2:Nasadenia drzew i krzewów w pasach drogowych
dróg gminnych na terenie Gminy Chrzanów - 2024 r. Łączny
przedmiar prac - zał. nr 3

	Norma	Na	Ilość	r-g	m-g
				Suma	Suma
Wymiana ziemi grub. 10 cm w grun. III					
Pow. 132 m² Nasadenia krzewów			132		
KNR 2-21 0411/02	46,60	100 m ²	132	61,51	
Ziemia żyzna	0,10	m ³ / 100	13,2		
Wywiezienie ziemi i darni na wysypisko					
r-g	127,06	100 m ³	13,2	16,77	
m-g samochód	60,00	100 m ³	13,2		3,00
Rozścielenie ziemi kalkulacja szacunkowa					
r-g	1,50	1/m ³	132	198,00	
Rozścielenie kory i płótna KNP 0313/6 x2	4,26	100 m ²	132	5,62	
Pow. 132 m² Nasadenia krzewów			132		
Kora grubość 2 cm 5,08 m ³	0,02	m ³	2,64		
Płótno		m ²	132		
Sadzenie krzewów KNR 2-21 0303/04	51,53	100 szt.	106	54,62	
Ziemia żyzna	2,20	m ³ / 100	106		
Nawóz Osmocote kg/krzew	0,05	kg/szt.	106		
Woda	1,00	m ³ / 100	106		
Przycięcie gałązek r-g	0,10	szt.	106	10,60	
Sadzenie drzew KNR 2-210311/08	90,34	100 szt.	202	182,49	
Ziemia żyzna	5,10	m ³ / 100	202		
Nawóz Osmocote kg/drzewko	0,15	kg/szt.	202		
Woda	4,00	m ³ / 100	202		
Paliki toczone śred. 6-8 cm		szt.	606		
Poprzeczki do palików		szt.	1818		
Taśma szer. 3-4cm		szt.	606		
Oslony na drzewko		szt.	202		
Przycięcie gałązek kal. szacunkowa r-g	0,15	szt.	202	30,30	
Rozścielenie kory KNP 0313/6 5 cm	5,07	100 m ²	101,5	5,15	

Pow. 101 m² Nasadzenia drzew			101,5		
Kora grubość 2,70 m ³	0,05	m ³	5,1		
Sadzenie dużych bylin bylin KNR 0414/04	23,68	100 szt.	75	17,76	
Nawóz Osmocote kg/szt.	0,03	kg/szt.	75		
Woda	0,75	m ³ / 100	75		
Usunięcie uschniętych i połamanych drzewek					
Kalkulacja szacunkowa r-g/drzewko	0,30		8	2,40	
Suma				585,23	3,00

r-g	585,23
m-g samochód	3,00