


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:75, 1:10

posadzka sportowa
skala 1:20



WYMIANA POSADZKI
0.5cm warstwa wykończeniowa
- wykładzina sportowa/ lakier gr 4-5mm
1.0cm płyta OSB III w układzie poprzecznym
1.0cm płyta OSB III
folia PE gr 0.2mm
2.0cm ślepa podłoga z desek drewnianych klasy II/III 19x95
7.0cm legary drewniane
(dolny 25mm, górny 50mm) ułożone krzyżowo
5.0cm kliny regulacyjne/ podkładki elastyczne
istniejąca płyta betonowa

inwestor: Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
tytuł: Modernizacja sali gimnastycznej
w Zespole Szkół w Wołominie
adres: dz. ew. 215 obr. 0033 Wołomin
ul. Legionów 85; 05-200 Wołomin
pow. Wołomin, woj. mazowieckie

jednostka projektowa
QUARTUM
BIURO PROJEKTOWE
ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Siemiatycze
www.quartum.pl, e: biuro@quartum.pl
NIP: 544-132-57-16, REGON 200418012

projektanci
ARCHITEKTURA mgr inż. arch.
Cezary Jaszczółt
Bł. PdOKK/123/2009

nazwa rysunku: PRZEKRÓJ A-A

branża: ARCHITEKTURA

skala: 1:75, 1:10

nr rysunku: A.04

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

data: 23.06.2023