



**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG**  
**ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie**  
**tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl**

Świecie, 19 stycznia 2024 r.

**PZD 241/01/2024**

### **Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. **„Przebudowa dróg powiatowych z podziałem na części”** na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu w wersji dwg.

**Odp.** Dokumentacja w wersji dwg zostanie udostępniona Wykonawcy wraz z przekazaniem placu budowy oraz protokołarnym przekazaniem dokumentacji projektowej.

#### **Pytanie nr 2**

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przekrojów normalnych w miejscach przebudowywanych przepustów oraz szczegółów konstrukcyjnych ścianek czołowych i umocnienia rowu.

**Odp.** Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej komplet dokumentacji jaką posiada. Według Zamawiającego są to wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji przebudowy dróg powiatowych nr 1244C, 1245C i 1246C.

#### **Pytanie nr 3**

Wykonawca prosi o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego połączenia pólki dla płazów ze skarpią rowu.

**Odp.** Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej komplet dokumentacji jaką posiada. Według Zamawiającego są to wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji przebudowy dróg powiatowych nr 1244C, 1245C i 1246C. Połączenie należy wykonać np. za pomocą faszyny. Sposób połączenia zostanie ustalony z Inspektorem Nadzoru.

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o wyjaśnienie czy materiały rozbiórkowe takie jak krawężniki betonowe, obrzeża, płytki betonowe, rury betonowe należy odwieźć na plac Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu. Jeśli tak prosimy o określenie procentowej ilości jaką należy przewieźć do Zamawiającego. Czy ramach pozycji dotyczących rozbiórek elementów betonowych (zakładając, że materiał rozbiórkowy należy odwieźć do obwodu). Oferent ma skalkulować również rozładunek materiałów na placu Zamawiającego

**Odp.** Wszystkie materiały pochodzące z rozbioru, uznane przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za wartościowe należy wywieźć do Obwodu Drogowo-Mostowego w Drzycimiu ul. Świecka 1, 86-140 Drzycim. Pozostałe materiały Wykonawca zobowiązany jest wywieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z uwzględnieniem związanych z tym kosztów. Maksymalna ilość materiałów do przekazania Zamawiającemu zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5a, 5b i 5c do SWZ. Rozładunek po stronie Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 5**

Wykonawca prosi o podanie ilości nasadzeń jakie należy skalkulować w ofercie oraz o ewentualne poprawienie przedmiaru. W zamieszczonej dokumentacji jest rozbieżność pomiędzy kosztorysami ofertowymi a decyzjami.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5a do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 1 zamówienia (wersja poprawiona), w załączniku nr 5b do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 2 zamówienia oraz w załącznik nr 5c do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 3 zamówienia.

#### **Pytanie nr 6**

Wykonawca prosi o określenie czy w ramach regulacji zaworów i włączów należy uwzględnić ich wymianę na nowe?

**Odp.** Zgodnie z uzgodnieniem gestorów sieci.

#### **Pytanie nr 7**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że należy skalkulować koszt nadzoru przyrodnika podczas wycinki.

**Odp.** Tak, jeżeli wycinka będzie odbywać się w sezonie lęgowym ptaków.

#### **Pytanie nr 8**

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zgodnie z decyzją wójta gminy Drzycim z dnia 15 września 2021 roku Oferent ma skalkulować wykonanie:

- wygrodzień herpetologicznych przy ciekach wodnych na czas trwania budowy oraz ich demontaż po zakończeniu prac,
- stałego ogrodzenia ochronno-naprowadzającego (120,0 mb dla każdego przepustu).

Ponadto prosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają zostać wykonane stałe wygrozdzenia oraz zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiaru.

**Odp.** Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót budowlanych, który jest podstawą do wyceny przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku nr 5a do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 1 zamówienia (wersja poprawiona), w załączniku nr 5b do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 2 zamówienia oraz w załączniku nr 5c do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 3 zamówienia.

**Pytanie nr 9**

Wykonawca prosi o odpowiedź czy w przepuszczeniu z blachy falistej należy wykonać jednostronną czy dwustronną półkę. Prosimy o podanie wymaganej szerokości półki oraz materiału jakim należy wyścielić półkę.

**Oddp.** Należy wykonać półki dla płazów – czyli dwustronnie.

**Pytanie nr 10**

Wykonawca zwraca się z pytaniem czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy frakcji 0/31,5 mm z kruszywa z recyklingu.

**Oddp.** Tak jeżeli spełnia wymagania SST.

**Pytanie nr 11**

Według przedmiaru dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo „ poz. 9.6 należy wykonać „Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa łamanego (odcinek próbny)” jednak w przedmiarze nie znajdują się inne pozycje dotyczące odcinka próbnego. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego lub odcinków próbnych? Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni, oraz konstrukcji.

**Oddp.** Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania – platformie zakupowej poprawiony **załącznik nr 5a do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 1 zamówienia (wersja poprawiona).**

**Pytanie nr 12**

Wykonawca prosi o podanie kategorii ruchu na jaki projektowana jest droga.

**Oddp.** Dla przebudowy dróg powiatowych nr 1244C, 1245C oraz 1246C należy przyjąć kategorię ruchu KR3.

**Pytanie nr 13**

Według przedmiaru dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo „ poz. 7.2 należy wykonać 0.00 m2 warstwy wzmocniającej podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m=2,5$  Mpa, gr. 15 cm (zjazd z mma). Prosimy o wyjaśnienie wskazanej ilości oraz poprawienie przedmiaru poprzez zmianę ilości lub usunięcie ww. pozycji.

**Oddp.** Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania – platformie zakupowej poprawiony **załącznik nr 5a do SWZ – Kosztorys ofertowy dla części nr 1 zamówienia (wersja poprawiona).**

**Pytanie nr 14**

W udostępnionej dokumentacji brakuje specyfikacji D.03.01.03 „Przepusty pod koroną drogi”. Prosimy o udostępnienie ww. specyfikacji.

**Oddp.** Zamawiający wyjaśnia, że ww. specyfikacja znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ – SST pod numerem D.03.01.02.

**D Y R E K T O R**

**mgr inż. Adam Meller**