

PRZEDMIAR ROBÓT VIK-00-003

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: Przebudowa drogi gminnej w m.Łabiszynek

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej

Rodzaj robót: Drogowe - rewitalizacja miejscowości Łabiszynek

Lokalizacja: Gmina Gniezno miejscowość Łabiszynek

Działka nr 226 obręb 0006 Goślinowo jednostka ewidencyjna 300303_2
Gmina GnieznoZamawiający: Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

PRZEDMIAR VIK-00-003

Strona 1

15-07-2022

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45111000-8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne					
1	10	KNNR	N001-01-11-01-00	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym- pomiary bieżące i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km 0,30
1	20	KNR	231-08-13-03-00	D-01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr 492,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			492		492,00
1	30	KNR	231-08-12-03-00	D-01.02.04	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³ 29,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			492*0,06		29,52
1	40	KNR	231-08-14-02-00	D-01.02.04	Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr 79,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			79		79,00
1	50	KNR	231-08-10-01-00	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transportem we wskazane miejsce przez Gminę Gniezno	m ² 106,00
1	60	KNNR	N006-08-01-08-00	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni chodnika z mas bitumicznych grub 8 cm	m ² 534,30
1	70	KNNR	N006-08-01-08-00	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów z mas bitumicznych grub 8 cm	m ² 73,60
1	80	KNNR	N006-08-05-03-00	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych grub 12 cm spoiny z zaprawy	m ² 54,00
1	90	KNR	404-11-03-01-00	D-01.02.04	Załadunek gruzu koparko-ładowarką	m ³ 225,61
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Krawężnik		492*0,15*0,30*6		132,84
	2	Ława		29,52		29,52
	3	Bitum		534,3*0,08+73,60*0,08		48,63
	4	Obrzeża		79*0,30*0,08		1,90
	5	Płyty betonowe		53*0,12		6,36
	6	Chodnik z kostki		106*0,06		6,36
1	100	KNR	404-11-03-04-00	D-01.02.04	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km wraz z jego utylizacją	m ³ 225,61
1	110	KNR	404-11-03-05-00	D-01.02.04	Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką dalsze 5km	m ³ 225,61
2	CPV 45233330-1: Elementy ulic					
2	10	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej w tym skosy 2xP i 2xL	metr 437,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			437		437,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	
2	20	KNNR	N006-04-03-03-01	D-08.01.01b	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	55,00
2	30	KNNR	N006-04-04-05-00	D-08.03.01	Obrzeże betonowe 30x8 cm na lawie betonowej C12/15	metr	105,00
3 CPV 45233330-1: Fundamentowanie nawierzchnia chodnika							
3	10	KNNR	N001-02-02-07-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	166,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Chodniki		166,5		166,50
3	20	KNNR	N001-02-08-02-10	D-02.01.01	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 5km wraz z utylizacją ziemi	m ³	166,50
3	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	640,30
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			640,3		640,30
3	40	KNNR	N006-01-04-03-00	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm walcem statycznym	m ²	640,30
3	50	KNNR	N006-01-09-01-10	D-04.06.01	Podbudowa betonowa Rm-7,5 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m ²	640,30
3	60	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm	m ²	640,30
3	70	KNR	231-08-10-02-00	D-03.05.23a	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej celem ponownego ułożenia	m ²	50,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			44,5+2+2+2		50,50
3	80	KNR	231-05-11-02-00	D-03.05.23a	Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm - materiał z odzysku	m ²	50,00
3	90	KNR	231-12-03-05-00	D-08.03.01	Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr	20,00
4 CPV 45233330-1: Wykonanie nawierzchni zjazdów							
4	10	KNNR	N001-02-02-07-10	D-02.01.01	Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m ³ w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km	m ³	51,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Zjazdy		51,0		51,00
4	20	KNNR	N001-02-08-02-10	D-02.01.01	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych dalsze 5km wraz z utylizacją ziemi	m ³	51,00
4	30	KNR	231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	127,60
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
		1			127,6		127,60
4	40	KNNR	N006-01-11-01-00	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm 2,5 MPa	m ²	127,60
4	50	KNNR	N006-01-13-05-10	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego grub 10 cm KŁSM 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	127,60
4	60	KNNR	N006-01-13-01-10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego KLSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F2 LA<=30	m ²	127,60
4	70	KNR	231-05-11-03-01	D-05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej kolor grafit grub h= 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=4cm	m ²	127,60
5 CPV 45233330-1: Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej							
5	10	KNR	231-20-06-04-00	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem	m ²	60,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N AZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
5	20	KNR 231-20-06-03-00	D-05.03.11	Frezowanie korekcyjne nierówności nawierzchni asfaltowej grub od 2 -4 cm z odwiezieniem	m ²	917,00
5	30	KNNR N006-10-05-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1894,00
		<i>Lp Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		<i>1894,00</i>
		<i>1</i>		<i>1894</i>		<i>1894,00</i>
5	40	KNNR N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltowa w ilości 0,5kg/m2	m ²	1894,00
5	50	KNNR N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m ²	1894,00
6 CPV 45233290-8: Oznakowanie pionowe						
6	10	KNR 231-08-18-08-00	D-07.02.01a	Rozebranie słupków do znaków drogowych ze znakiem U-12c	szt	7,00
6	20	KNR 231-08-18-08-00	D-07.02.01a	Rozebranie słupków do znaków drogowych ze znakiem A-7, E-17a , E-2g,	szt	3,00
6	30	KNR 231-07-02-03-00	D-07.02.01a	Przestawienie znaków ze słupkami A-7, E-17a, E-2b	szt	3,00
6	40	KNR 231-08-18-08-00	D-07.02.01a	Rozebranie słupków do znaków drogowych ze znakiem D-43 z przestWwieniem w inne miejsce	szt	1,00
6	50	KNR 231-07-03-05-00	D-07.02.01a	Przymocowanie nowego znaku D-43 o powierzchni ponad 0,3 m ²	szt	1,00
7 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu						
7	10	KNR 231-14-06-02-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych	szt	5,00
7	20	KNR 231-14-06-02-00	D-03.02.01a	Czyszczenie wpustu	szt	5,00
7	30	KNR 231-14-06-03-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1,00
7	40	KNR 231-14-06-04-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworu wodociągowego	szt	1,00
7	50	KNR 231-14-06-04-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa skrzynki hydrantowej	szt	1,00
7	60	KNR 231-14-06-05-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienki telefonicznej	szt	2,00
7	70	KNR 201-05-10-01-00	D-09.01.01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości humusu 5 cm	m ²	60,00