


a-b ROZWINIĘCIE OGRODZENIA H=120 SKALA 1:100



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW OGRODZENIA H=120
(DOTYCZY CAŁOŚCI OGR. H=120 RYS O4,O5,O6,O7)

PANELE OGRODZENIOWE 2D - 470mb x 1,03m(h) = 484m2

PORĘCZ 6x4cm - 470mb

SŁUPKI OGRODZENIA S1 6x4cm - 171 SZTUK

SŁUPKI BRAMOWE S2 10x10cm - 22 SZTUK

BRAMY kompletne z okuciami i zamkami
- OTWIERANA DWUSKRZYDŁOWA SZER. 300cm - 2 SZTUKI

FURTKI kompletne z okuciami i zamkami
- OTWIERANA SZER. 150cm - 6 SZTUKI

F1 STOPY BETONOWE 30/30/h100cm - 171 SZTUK

F2 STOPY BETONOWE 50/50/h100cm - 22 SZTUKI

INWESTOR: MIASTO OSTROŁĘKA pl. gen J.Bema 1, 07-410 Ostrołęka		JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 MAWAR PRACOWNIA ARCHITEKTURY I INŻYNIERSTWA BIURO PROJEKTÓW LUBLIN UL.WROCŁAWSKA 19 TEL. 668048038	
OBIEKT : BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BUDOWA TRYBUNY, ORAZ BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ				
ADRES : DZ. 40008/12, 40008/11, 40184 UL. WITOSA 1, OSTROŁĘKA				
STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY NAZWA : a-b ROZWINIĘCIE OGRODZENIA H=120 SKALA 1:100				
PROJEKTANT CZ. BUDOWLANA	JACEK MAZUREK SPECJ. ARCHITEKTONICZNA NR UPR. 03/LOIA/03		DATA	GRUDZIEŃ 2021
PROJEKTANT CZ. BUDOWLANA	RYSZARD MAZUREK SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA NR UPR. 21613/07		RYSUNEK NR	04