

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: SŁONECZNA 56-57 CHODNIK					
1		Chodnik			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		1,90 * 49,00	m2	93,10	
		2,60 * 0,94	m2	2,44	
		2,60 * 2,16	m2	5,62	
				RAZEM	101,16
2 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		49,00	m	49,00	
		49,00 - (2,60 * 2)	m	43,80	
		0,94 * 2	m	1,88	
		2,16 * 2	m	4,32	
		1,90	m	1,90	
				RAZEM	100,90
3 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		(49 + 0,94 + 2,16) / 1000	km	0,05	
				RAZEM	0,05
4 d.1	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m2		
		1,90 * 49,00	m2	93,10	
		2,60 * 0,94	m2	2,44	
		2,60 * 2,16	m2	5,62	
				RAZEM	101,16
5 d.1	KNR 2-31 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2		
		poz.4	m2	101,16	
				RAZEM	101,16
6 d.1	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
		poz.4	m2	101,16	
				RAZEM	101,16
7 d.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		49,0	m	49,00	
		49,0 - (2,60 * 2)	m	43,80	
		0,94 * 2 + 2,16 * 2	m	6,20	
				RAZEM	99,00
8 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		1,90	m	1,90	
				RAZEM	1,90
9 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.4	m2	101,16	
				RAZEM	101,16
10 d.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej prostokątnej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.9	m2	101,16	
				RAZEM	101,16
11 d.1	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
		poz.4 * 0,25	m3	25,29	
				RAZEM	25,29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1		Opłata za utylizację ziemi	t		
		poz.11 * 1,8	t	45,52	
				RAZEM	45,52
13 d.1	KNR 4-01 0108-17 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu na odległość 10 km	t		
		poz.1 * 0,05 * 2,0	t	10,12	
		poz.2 * 0,06 * 0,20 * 2,0	t	2,42	
				RAZEM	12,54
14 d.1		Opłata za utylizację gruzu budowlanego	t		
		poz.13	t	12,54	
				RAZEM	12,54