

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Rozebranie budynku gospodarczego stodoły w Osadzie Zarośle  
ADRES INWESTYCJI : Zarośle dz. nr 730 Obręb Dziemiany  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO LIPUSZ  
ADRES INWESTORA : ul. Brzozowa 2, 83-424 Lipusz  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ludwik Turzyński (Ogólnobudowlana )  
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Rozebranie budynku gospodarczego (stodoły) w Osadzie Zarosłe- Nr inwentarzowy 108/75</b>					
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład  15.20*9.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
2	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z de- sek na styk 145.920	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
3	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk 14.20*4.20*2 8.60*4.70*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  119.280 80.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.120</b>
4	KNR 4-01 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste  145.920	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  145.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.920</b>
5	KNR 4-01 0427-02	Rozebranie ścian zewnętrznych z bali  14.20*4.20*2 8.60*4.70*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  119.280 161.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>280.960</b>
6	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie rolki pionowej z cegieł na fundamencie  8.60*0.12*0.25*2 14.20*0.12*0.25*2 5.30*0.12*0.25 5.40*0.12*0.25	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0.516 0.852 0.159 0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.689</b>
7	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- bości do 15 cm 8.60*3.50*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  4.515	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.515</b>
8	KNR 4-04 0203-05	Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej terenu  8.60*0.40*0.40*2 14.20*0.40*0.40 5.30*0.40*0.40 5.40*0.40*0.40	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  2.752 2.272 0.848 0.864	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.736</b>
9	KNR 4-01 0101-05	Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. I-II 10.0*16.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
10	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km  1.689+4.515+6.736	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  12.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.940</b>
11	Kalkulacja własna	Wywiezienie drewna rozbiórkowego wraz z jego utylizacją  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	Kalkulacja własna	Pomiar geodezyjny powykonawczy wraz z likwidacją książki obiektu w SP w Kościerzynie 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>