

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY - zamówienie objęte prawem opcji

Remont ul. Sucharskiego na odcinku od progu zwalniającego przy budynku nr 5 do końca budynku nr 7-
odcinek objęty opcją

Lp	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
1.0.0. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1	D-05.03.11	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 1cm wraz z odwiezieniem urobku i utylizacją	m2	1100		
2	D-05.03.11	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 4cm wraz z odwiezieniem urobku i utylizacją	m2	1100		
3	D-05.03.11	Sfrezowanie nawierzchni bitumicznej śr. gr. 5cm z odwiezieniem urobku i utylizacją	m2	1100		
2.0 WYMIANA NAWIERZCHNI JEZDNI						
4	D-04.03.	Oczyszczenie warstwy mechanicznie	m2	1100		
5	D-04.03.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną kationową	m2	1100		
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 5cm (KR4 - wg WT2)	m2	1100		
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 - warstwa wiążąca dodatek za każdy następny 1 cm	m2	1100		
8	D-04.03.	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową modyfikowaną kationową	m2	1100		
9	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowych SMA 11 warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm (KR4 - wg WT2)	m2	1100		
10	D-05.03.26	Geosiatka szklana nasączona bitumem o nosności wzdłuż i w poprzek 120kN/m	m2	1100		
Regulacje						
11	D-03.06	Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych nadbudowa wykonana betonem	szt.	4		
12	D-03.02.	Regulacja wysokościowa zasuw nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		
13	D-03.02.	Regulacja wysokościowa włączów kanałowych nadbudowa wykonana betonem	szt.	1		
4. Oznakowanie poziome						
14	D-07.01.	Oznakowanie poziome jezdni malowanie cienkowarstwowe farbą aktylową białą z elementami odblaskowymi	m2	24		

6.0. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
15		Koszty wynikające z zapisów zawartych w SIWZ, uwzględniające koszty opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot i wykonanie powyższej organizacji, prace geodezyjne oraz koszty konieczne do wykonania powyższego zadania a nie ujęte w przedmiarze.	szt.	1		
RAZEM					NETTO	
					VAT 23%	
					OGÓŁEM	

..... dnia

podpis

Uwaga! Wymagany jest podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty Wykonawcy/Pelnomocnika