

Remont instalacji elektrycznej – systemu zasilania gwarantowanego w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 2a.

Klasyfikacja rodzajowa zamówienia: nr CPV 31682500-5 do 31682540-7 – Awaryjny sprzęt elektryczny

1. Zakres prac:

- 1.1. Wykonawca wykona zwiększenie mocy istniejącego systemu zasilania gwarantowanego UPS Archimod HE80kVA, którego producentem jest firma Legrand – zwiększając moc odbiorów o 40 kVA.
- 1.2. Prace instalacyjno-konfiguracyjno-uruchomieniowe:
 - 1.2.1. Wykonanie nowego WLZ od pomieszczenia rozdzielni głównej (R09) do pomieszczenia instalacji systemu UPS – szacunkowa odległość 20 m. Wykonanie nowego WLZ odbioru mocy z pomieszczenia instalacji UPS do pomieszczenia z rozdzielnicą odbiorów mocy R08 szacunkowa odległość 25 m.
 - 1.2.2. Montaż zabezpieczeń elektrycznych do zasilania UPS'a w rozdzielni głównej R09.
 - 1.2.3. Dostarczenie, montaż i uruchomienie kompletnej obudowy do zwiększenia mocy systemu UPS Legrand Archimod HE80kVA o 6 modułów o mocy jednostkowej 6,7 kVA. Obudowa musi zapewniać sterowanie 6cioma modułami mocy firmy Legrand, musi posiadać zintegrowany centralny bezprzerwowy system obejścia serwisowego (by-pass ręczny), musi posiadać kartę SNMP, interfejsy komunikacyjne (RS232, styki beznapięciowe, interfejs EPO), musi posiadać układ sterowania wyposażony w wyświetlacz LCD w języku polskim. Moduły mocy należy wymontować z istniejących UPS'ów Legrand typu Archimod, w niżej wymienionych jednostkach Policji (KPP Nowy Tomyśl, KPP Jarocin, KP Poznań – Stare Miasto,). Po wymontowaniu modułów mocy należy UPS'y przekonfigurować do pracy ze zmniejszoną ilością modułów mocy. Zdemontowane moduły mocy należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować do pracy systemu UPS w KWP w Poznaniu.
 - 1.2.4. Wykonanie uziemienia obudowy UPS'a (około 10 m do szyny uziemiającej).
 - 1.2.5. Uruchomienie systemu i przeprowadzenie testów uruchomieniowych.
 - 1.2.6. Konfiguracja i podłączenie systemu UPS do systemu nadzoru WinCN2 pracującego w Wydziale Łączności i Informatyki KWP w Poznaniu. Odpowiednia rekonfiguracja stanowiska nadzoru WinCN2.
 - 1.2.7. Wykonanie pomiarów, badań i prób.
 - 1.2.8. Przeprowadzenie szkolenia dla minimum 4rech pracowników Policji obejmującego: budowę systemu, obsługę, konfigurację, lokalizację usuwania uszkodzeń, eksploatację.
 - 1.2.9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3ch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1nym egzemplarzu elektronicznym na pendrivie.
 - 1.2.10. Dostarczenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej producenta obudowy systemu UPS.
 - 1.2.11. Wykonanie schematu ideowego instalacji systemu zasilania gwarantowanego z uwzględnieniem zwiększenia mocy.

2. Termin wykonania:

- 2.1. Do 30 września bieżącego roku

3. Warunki zamówienia:

- 3.1. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół odbioru bez uwag.
- 3.2. Termin płatności 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
- 3.3. Wykonawca daje gwarancje na wykonane prace oraz osprzęt na 24mc od daty protokołu odbioru. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji do usunięcia stwierdzonych wad w terminie 15 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia.
- 3.4. Kary.
 - 3.4.1. 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień kalendarzowy zwłoki w wykonaniu zamówienia,
 - 3.4.2. 0,5% za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w wykonaniu gwarancji,
 - 3.4.3. 10% wartości zamówienia za odstąpienie od realizacji zlecenia.