

Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Montaż barier drogowych stalowych wraz z dostawą
i demontażem na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2025 - 2026 r., z podziałem na 6 części**

Bydgoszcz, listopad 2024 r.

Opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa zamówienia: **Montaż barier drogowych stalowych wraz z dostawą i demontażem na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2025 - 2026 r., z podziałem na 6 części.**

2. Zamówienie podzielono na 6 części:

Część nr 1 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Inowrocław,

Część nr 2 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Toruń ,

Część nr 3 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Tuchola,

Część nr 4 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Wąbrzeźno,

Część nr 5 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Włocławek,

Część nr 6 – dotyczy dróg będących w administracji RDW Żołędowo.

3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót :

- demontaż i ponowny montaż istniejących barier stalowych (przechylonych/przewróconych, które nadają się do dalszej eksploatacji) w tej samej lokalizacji;
- demontaż istniejących barier drogowych wraz z wywozem i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypianie dołków po słupkach;
- utylizacja zdemontowanych, uszkodzonych barier drogowych oraz słupków;
- montaż wraz z dostawą barier stalowych typu U-14a z rozstawem słupków co 4m: komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmę słupka, zakończenia barier itp. (N2W5A);
- demontaż barier drogowych rurowych (typu trzepak) wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego i rozładunkiem;
- montaż wraz z dostawą barier drogowych rurowych (typu trzepak – długość przęsła 2,00 m) w lokalizacji po demontażu uszkodzonych;
- dostawa barier stalowych typu U-14a z rozstawem słupków co 4m: komplet, tj. prowadnica, słupki h=1 900mm, pas profilowy (odciąg), wysięgniki, przekładki, wsporniki, śruby, podkładki, światła odblaskowe, łączniki ukośne, obejmę słupka, zakończenia barier itp. (N2W5A) wraz z dowozem i rozładunkiem – dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego;
- dostawa kompletnych barier stalowych łukowych typu U-14a z rozstawem słupków co 4m komplet, słupki h – 1 900mm, elementy odblaskowe wraz z dowozem i rozładunkiem – dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego (N2W5A);
- dostawa elementów odblaskowych U-1c wraz z systemem mocowań (śruby, podkładki itp.) – dostawa na adres wskazany przez Zamawiającego.

- demontaż istniejących barier drogowych linowych wraz z wywozem i rozładunkiem (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz zasypanie dołków po słupkach;
- utylizacja zdemontowanych, uszkodzonych barier drogowych linowych oraz słupków;
- montaż wraz z dostawą barier stalowych linowych BL-3 (N2W4A) i BL-4 (N2W4A) z rozstawem słupków z kształtownika stalowego C 100 od 1,0 m do 3,0 m
- dostawa kompletnych słupków do stalowych linowych BL-3 (N2W4A) i BL-4 (N2W4A) z rozstawem słupków z kształtownika stalowego C 100 od 1,0 m do 3,0 m

5. Realizacja zleceń odbywać się będzie na sieci dróg administrowanych przez właściwy Rejon Dróg Wojewódzkich.