



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA
SKALA 1:200



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA
SKALA 1:200



- LEGENDA:
- 1 - Stolarka aluminiowa zewnętrzna w kolorze szarym RAL7047
 - 2 - Stolarka stalowa zewnętrzna w kolorze szarym RAL7047
 - 3 - Obróbka blacharska w kolorze szarym RAL7047
 - 4 - Zadaszenie wejścia z blachy o gr. 5mm w kolorze szarym RAL7047

- LEGENDA:
- Płyty warstwowe z wypełnieniem wełną mineralną o gr. 20cm, o klasie odporności ogniowej EI30, w kolorze RAL7047
 - Płyty warstwowe PIR o gr. 6cm mocowane na systemowej podkonstrukcji do istniejących płyt warstwowych styropianowych EPS, w kolorze RAL7047
 - Docieplenie cokołu - styropian EPS100 Aqua o gr. 5cm, wykończenie tynkiem silikonowym w kolorze grafitowym RAL7016
 - Ocieplenie naroża pod obróbką blacharską zgodnie z częścią opisową, do dostawania na placu budowy.
- UWAGA:
- 1. Wymiary podano w cm.
 - 2. Sprawdzić wymiary na budowie.
 - 3. Rozwiązania projektowe przedstawić Projektantowi do akceptacji.
 - 4. Wykonać zgodnie z sztuką budowlaną.

ARCHITEKT studio projektowe			
TEMAT:	PROJEKT ZMIAN DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 461/2020 POLEGAJĄCEGO NA WZMOCNIENIU KONSTRUKCJI HALI LODOWISKA „JASTOR” PRZY AL. JANA PAWŁA II 6A W JASTRZĘBIU - ZDROJU W ZAKRESIE DOTYCZĄCYM DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU LODOWISKA ORAZ DOSTOSOWANIA BUDYNKU DO ZAPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z WNIOSKÓW EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ		
ETAP:	PROJEKT WYKONAWCZY ZMIAN		
ADRES:	Al. Jana Pawła II 6a, 44-330 Jastrzębie-Zdrój		DATA: 04.2023 r.
INWESTOR:	Miasto Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój		SKALA: 1:200
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJA TECHNICZNA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA, POŁUDNIOWO-WSCHODNIA		NR RYS.
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Paweł KUCZYŃSKI	BŁ. 111/01	ZW_14
	mgr inż. Grzegorz MASON	SKL/0604/PWOK/04	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Piotr KUCZYŃSKI	BŁ. 27/01	
	mgr inż. Jan STYRNOL	SLK/9145/PWBKb/20	