

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przygotowanie terenu			
1 d.1	KNR 4-01 0101-04 analogia	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości ok. 30 cm <oczyszczenie gruntu pod plac zabaw wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu> 960*0.3-290*0.3	m ³ m ³	 201.00	 201.00
				RAZEM	201.00
2 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 960	m ² m ²	 960.00	 960.00
				RAZEM	960.00
3 d.1	KNR 2-01 0510-01 analogia	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 960-290	m ² m ²	 670.00	 670.00
				RAZEM	670.00
2		Ogrodzenie			
4 d.2	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie panelowe 1,2 m <kompletne ze słupkami i podmurówką> 85-3-1	m m	 81.00	 81.00
				RAZEM	81.00
5 d.2	KNR 2-02 1808-06	Furtka systemowa panelowa szer. 1,0m 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
6 d.2	KNR 2-23 0404-03	Brama panelowa ~ 3,5 x1,5 m 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
3		Montaż obiektów małej architektury na terenie rekreacyjnym			
7 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
8 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
9 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż lokomotywy z wagonem 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
10 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż auta 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
11 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka ważka 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
12 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka moterek 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
13 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka żabka 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
14 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż pomostu rurowego 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
15 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż piaskownicy 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
17 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż bujaka konika 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
18 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż zestawu integracyjnego 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
19 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż ławki 3	kpl. kpl.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
20 d.3	KNR 2-21 0607-01 analogia	Dostawa i montaż śmietnika 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
4		Nawierzchnia bezpieczna			
21 d.4	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości ok. 30 cm wraz z wywozem i zagospodarowaniem 290*0.3	m ³ m ³	 87.00	 87.00
				RAZEM	87.00
22 d.4	KNKRB 1 0221-01 analogia	Zagęszczenie gruntu kat. I-II walcami 290	m ² m ²	 290.00	 290.00
				RAZEM	290.00
23 d.4	KNR 2-31 0104-03 analogia	Warstwy bezpieczne z piasku - grubość warstwy min.30 cm 290	m ² m ²	 290.00	 290.00
				RAZEM	290.00
5		Roboty pozostałe			
24 d.5	kalk. własna	Zabezpieczenie terenu robót 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
25 d.5	kalk. własna	Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00