

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie boiska do koszykówki. 3x3.</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej [7.34+4.31]*2	m m	23.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.300</b>
2	KNR 2-31 d.1 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 7.34*4.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.635</b>
3	KNR-W 2-01 d.1 0203-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odległość do 1 km 16.05*19.05*0.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	152.876	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.876</b>
4	KNR 2-31 d.1 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża zagęszczarką spalinową pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 16.05*19.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	305.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>305.752</b>
5	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z pospółki naturalnej - warstwa o grubości po zagęszczeniu średnio 40 cm z użyciem koparko-ładowarki kołowej i zagęszczarki spalinowej. Krotność = 2 16.05*19.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	305.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>305.752</b>
6	KNR-W 2-01 d.1 0505-01	Ręczne obsypywanie obrzeży i plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 62.72*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.440</b>
7	KNR 2-21 d.1 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia - uzupełnienie nawierzchni trawiastej. 125.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	125.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.440</b>
<b>2</b>		<b>Urządzenie zaplecza magazynowego w istniejącym budynku gospodarczym.</b>			
8	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach [3.06+3.8]*2*2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.672</b>
9	KNR 4-01 d.2 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - POGŁĘBIENIE POMIESZCZENIA o 15 cm. 3.06*3.8*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.744</b>
10	KNR 4-01 d.2 0106-04	Usunięcie z parteru budynku ziemi . 1.744	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.744	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.744</b>
11	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkład betonowy na podłożu gruntowym z betonu C8/10 gr. 10 cm - ROBOCIZNA. 3.06*3.8*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.163	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.163</b>
12	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm poziome podposadzkowe z wywinieciem na ściany.ROBOCIZNA. 3.06*3.8*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.791	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.791</b>
13	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100-038 gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa , ROBOCIZNA. 3.06*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.628</b>
14	KNR 2-02 d.2 1106-02 + 03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 55 mm . ROBOCIZNA. 3.06*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.628</b>
15	KNR 0-18 d.2 2611-08	Montaż rusztu na konstrukcji drewnianej na suficie - deski gr. 25 mm ażurowo co 40 cm mocowane od spodu na belkach sufitu. ROBOCIZNA. 3.06*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.628</b>
16	KNR 0-18 d.2 2614-01	Podsufitka z płyt OSB gr. 18 mm mocowana do rusztu z desek na suficie. ROBOCIZNA. 3.06*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.628	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.628</b>
17	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania oraz sufitu. ROBOCIZNA. 3.06*3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.628	
	sufit			34.300	
	ściany	[3.06+3.8]*2*2.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>45.928</b>