

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczenia gospodarczego Hali Sportowej

ADRES INWESTYCJI: budynek nr 7 , al. Piastów 40b , Szczecin

NAZWA INWESTORA: Uniwersytet Szczeciński

ADRES INWESTORA: al. Papieża Jana Pawła II nr 22a , Szczecin

DATA OPRACOWANIA: 05.07.2019

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		63,00	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
2	KNR-W 4-01 0701-05 kalk. własna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		45,50	m2	45,500	
				RAZEM	45,500
3	KNR-W 4-01 0701-11 kalk. własna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
4	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		45,50	m2	45,500	
				RAZEM	45,500
5	KNR-W 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni ponad 5 m2	m2		
		45,00	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
6	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 , ściany i sufity	m2		
		195,55	m2	195,550	
				RAZEM	195,550
7	KNR-W 4-01 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu --- cała pow. sufitu	m2		
		58,80	m2	58,800	
				RAZEM	58,800
8	KNR-W 4-01 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich o powierzchni ponad 5 m2 w 1 miejscu - cała pow. ścian	m2		
		136,75	m2	136,750	
				RAZEM	136,750
9	KNR-W 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m2		
		195,55	m2	195,550	
				RAZEM	195,550
10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności --- ściany i sufity	m2		
		195,55	m2	195,550	
				RAZEM	195,550
11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome-- sufit	m2		
		58,80	m2	58,800	
				RAZEM	58,800
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe --- ściany	m2		
		136,75	m2	136,750	
				RAZEM	136,750
13	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		195,55	m2	195,550	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	195,550
14	KNR-W 4-01 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła bez szczelin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m2		
		0,8	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
15	KNR-W 4-01 1215-02 analogia	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone-- drzwi i brama metalowa	m2		
		15,75	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
16	KNR-W 4-01 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
17	KNR-W 2-02 1610-05 kalk. własna	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 4 m	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
18	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04 analiza indywidualna	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km (grunt kat. III)	m3		
		3,00	m3	3,000	
				RAZEM	3,000