

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Biernata i Mazurskiej w Pasymiu  
INWESTOR : Gmina Pasym  
ADRES INWESTORA : 12-130 Pasym, ul. Rynek 8  
WYKONAWCA ROBÓT : "OLENDER" Tomasz Olender  
ADRES WYKONAWCY : 12-100 Szczytno, ul. Bolesława Chrobrego 14/10  
BRANŻA : sanitarna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 204327.67 zł  
Podatek VAT : 46995.36 zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 251323.03 zł

**Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 03/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa ul. Biernata i Mazurskiej w Pasymiu</b>						
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	KNNR 1 0210-03	Wykonanie wykopów	m <sup>3</sup>	850.000	19.47	16549.50
2 d.1	KNNR 1 0214-05	Wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>	750.000	12.50	9375.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Sieć kanalizacji deszczowej</b>				
3 KNNR 4 1413-d.2 03		Wykonanie kompletnej studni z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1,2m	stud.	13.000	4360.22	56682.86
4 KNNR 4 1308-d.2 03 + KNNR 11 0501-05 + KNNR 11 0501-05		Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	m	116.500	109.59	12767.24
5 KNNR 4 1308-d.2 05 + KNNR 11 0501-05 + KNNR 11 0501-05		Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 315mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	m	230.000	173.62	39932.60
6 KNNR 4 1424-d.2 01		Wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o śr.500 mm z osadnikiem 1m	szt.	17.000	1848.15	31418.55

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Sieć kanalizacji sanitarnej</b>				
7 d.3 02	KNNR 11 0502-	Demontaż sieci kanalizacyjnych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	114.000	28.35	3231.90
8 d.3 03	KNNR 4 1413-	Wykonanie kompletnej studni z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1,2m	stud.	3.000	4360.22	13080.66
9 d.3 03	KNR 2-31 1406-	Regulacja wysokościowa wjazdów do projektowanej niwelety	szt.	12.000	515.57	6186.84
10 d.3	KNNR 4 1308-03 + KNNR 11 0501-05 + KNNR 11 0501-05	Wykonanie kanału z rur PVC o śr. zew. 200mm, wykonanie podsypki i obsypki z materiałów sypkich (piasek), wykonanie prób szczelności.	m	113.500	109.59	12438.47

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		<b>Sieć wodociągowa</b>				
11	KNR 2-28 0309-d.4 03	Przeniesienie istniejącej zasuw	szt.	1.000	875.31	875.31
12	d.4	Miejscowe zagłębienie przyłączy wodociągowych dn32 w przypadku kolizji z kanałem kanalizacji deszczowej	kpl.	2.000	212.52	425.04
13	KNR 2-28 0314-d.4 01 + KNNR 4 1702-02	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm	m	20.000	52.82	1056.40
14	KNR 2-28 0302-d.4 03	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm	m	10.000	30.73	307.30
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>204327.67</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>46995.36</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>251323.03</b>

Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia trzy i 03/100 zł