






BUDYNEK SUW
ZESTAWIENIE STOLARKI
DRZWIOWEJ
SKALA 1:100

| OZNACZENIE STOLARKI | Dz1 | | Dw1 | | Dw2 | | B1 | |
|----------------------------------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|
| ZESTAWIENIE DRZWI SCHEMAT |  | |  | |  | |  | |
| WYMIAR W ŚWIETLE MURU | 205 | | 205 | | 205 | | | |
| | 160 | | 110 | | 90 | | | |
| WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | 200 | | 200 | | 200 | | 310 | |
| | 150 | | 100 | | 80 | | 314 | |
| KIERUNEK OTWIERANIA | LEWE | PRAWO | LEWE | PRAWO | LEWE | PRAWO | LEWE | PRAWO |
| KONDYGNACJE | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| ILOŚĆ [SZT.] | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| RAZEM [SZT.] | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | |
| LICZBA ZAMKÓW | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| TYP ZAMKÓW | PATENTOWY | | ŁAZIENKOWY | | ŁAZIENKOWY | | PATENTOWY | |
| KLAMKA | STAL NIERDZEWNA | | STAL NIERDZEWNA | | STAL NIERDZEWNA | | STAL NIERDZEWNA | |
| OCIEPLENIE | TAK | | NIE | | NIE | | TAK | |
| UWAGI | drzwi stalowe z wypełnieniem płytą warstwową | | drzwi stalowe wewnętrzne wyposażone w kratkę wentylacyjną | | drzwi stalowe wewnętrzne wyposażone w kratkę wentylacyjną | | brama stalowa z wypełnieniem płytą warstwową | |

UWAGA!
Zamówienie stolarki drzwiowej dokonać po sprawdzeniu wszystkich wymiarów na budowie.

| | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---|------------|
|  | | PROFIPROJEKT JAKRZEWSKI I WSPÓLNICY SP.K. Wiśniczki 66, 63-230 Wiśnicz | | Lubskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Paderewskiego 20 68-300 Lubsko | |
| PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY | | | ETAP REALIZACJI - I CZ. | Data: | 02.03.2022 |
| Nazwa inwestycji: | BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI GÓRNA GLINKA | | | | |
| Adres inwestycji: | GÓRNA GLINKA DZ. NR 517, 518, 519, 520, 522 GMINA JASIEŃ, POWIAT ŻARSKI | | | | |
| Tytuł rysunku: | BUDYNEK SUW - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | | | Skala: | 1:100 |
| | | | | Nr rys. | A1.4 |