

załącznik nr 7 do rozporządzenia o fertorze

Straszyn ul. Merkurego - zakres prac związanych z istniejącą infrastrukturą wod-kan

- 1) sieć wodociągowa
 - a) uzupełnienie oznakowania wraz z domiarem zasuw – 8szt
 - b) do wymiany hydrant podziemny wraz z oznakowaniem – 1szt
 - c) do wymiany hydrant nadziemny wraz z oznakowaniem – 1szt
 - d) do uzupełnienia skrzynki zasuw – 2szt

- 2) sieć kanalizacji sanitarnej
 - a) montaż włazów śr. 600 na studniach rewizyjnych wraz z ich regulacją – 9 kpl
 - b) infiltracja w studniach rewizyjnych. Należy wykonać w studniach uszczelnienie przy przejściach szczelnych oraz na połączeniach kręgów - 6 kpl
 - c) z uwagi na zaniżenie pod drogą odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN160 należy przebudować istniejącą sieć (odcinek poprzeczny w kierunku działki nr 12/68) – 6m
 - d) przebudowa podłączenia przykanalika DN160 do studni rewizyjnej.
Należy wykonać poprawnie kaskadę - kpl

- 3) sieć kanalizacji deszczowej
 - a) montaż włazów śr. 600 na studniach rewizyjnych wraz z ich regulacją – 9 kpl
 - b) "maltowanie/obrobienie" tulei w studniach rewizyjnych i wpustach deszczowych – 4szt
 - c) przebudowa podłączenia przykanalika do wpustu deszczowego (zamiast kolana) – 1szt

REFERENT

Anna Niedzielska

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
REFERATU INWESTYCJI I REMONTÓW

Monika Dybaczewska