



Fundusze Europejskie
dla Mazowsza

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Mazowsze.
serce Polski

Płock, dnia 28.10.2025 r.

WZP.271.1.109.2025.AG

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych (formuła zaprojektuj i wybuduj) oraz robót budowlanych, związanych z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W wraz z infrastrukturą techniczną – Etap I” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgody/zgód właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji.**

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), przekazuje pozostałe zapytanie, które wpłynęło w dniu 16.10.2025 r. oraz jedno z zapytań z 27.10.2025r. wraz z odpowiedziami:

a) zapytanie z dnia 16.10.2025r.

Pytanie:

1. Etap 1 - Kanalizacja deszczowa

Występuje rozbieżność w zakresie materiałowym oraz braki w dokumentacji:

W Opisie technicznym występują przykanaliki dn200 PP lite SN8 o długości L=698m

W przedmiarze Inwestora przykanaliki DN200 sa z PCV

W dokumentacji na kanalizację deszczową brakuje profili na przykanaliki dn200

Wobec powyższych uwag prosimy o wyjaśnienie kwestii materiałowej oraz uzupełnienie dokumentacji w profile.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z projektem wykonawczym branży sanitarnej „Budowa kanalizacji deszczowej” przykanaliki należy wykonać z rur PP Lite Dz200 min. SN8.

Zamawiający nie dysponuje profilami dla przykanalików kanalizacji deszczowej, jednocześnie informując, że dokumentacja projektowa jest wystarczająca do prawidłowej wyceny i realizacji kanalizacji deszczowej w zakresie przykanalików. Rzędne włączenia przykanalików do studni rewizyjnych zostały uwzględnione na rys. D13 a szczegółowe rozwiązanie budowy wpustu deszczowego z zagłębieniem przykanalika uwzględnia rys. D15 z projektu wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej.

b) zapytanie z dnia 27.10.2025r.

Pytanie:

Nawiązując do załącznika nr 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Uzupełnienia, wyjaśnienia i zmiany do dokumentacji projektowej dla Zakresu I - pkt 8 zaprojektowaną sieć wodociągową w rur żeliwnych Dz273 wykonać z rur PE 100 RC DN280x25,4 SRD11. Prosimy o potwierdzenie, czy chodzi o odcinki W1-W4, W4-W11, W11-SW1.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia pkt. 8: „Zaprojektowaną sieć wodociągową z rur żeliwnych Dz273 wykonać z rur PE 100 RC DN280x25,4 SDR11” - w

zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Węzeł W1 należy połączyć z projektowanym wodociągiem zgodnie z zakresem II.

Ponadto zgodnie z pkt. 8 „Odejście sieci wodociągowej z węzła W3 do granicy etapu I wykonać z rur PE 100 RC DN280x25,4 SDR11 (zaprojektowana rura PE Dz160 mm)”.

Jednocześnie Zamawiający przekazuje treść kolejnych zapytań z dnia 27.10.2025r.:

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.
3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych.
5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.
6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci.
7. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie poz. 61 przedmiaru drogowego : element kamienny o wymiarach 30x30. Wykonawca wnosi o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego.
9. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy kostka kamienna może być cięto-łupana.
10. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy nawierzchnia zatok autobusowych C30/37 powinna być zbrojona? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, Wykonawca wnosi o określenie ilości i rodzaj włókien.
11. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie poz. 63 przedmiaru drogowego. Czy Zamawiający ma na myśli krawężnik peronowy? Z jakiego materiału ma być ten krawężniki? Wykonawca wnosi o udostępnienie SST.

Odpowiedzi na powyższe zapytania zostaną udzielone niezwłocznie.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska

Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych