

ZP.271.1.8.4.2021

Koronowo, dnia 26 kwietnia 2021 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn. **Zabezpieczenie osuwiska „Tucholska” i przebudowa ul. Tucholskiej w Koronowie od km 1+300 do km 1+690 – II etap**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawcy:

Pytanie 1:

W związku z wieloma niejasnościami dotyczącymi zakresu robót do wykonania, prosimy o potwierdzenie, że II etap inwestycji będący przedmiotem obecnego postępowania przetargowego obejmuje wyłącznie następujące roboty:

1) roboty w km 1+300 - 1+374,22:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy z wywozem materiałów z rozbiórki,
- wykonanie mikropali o dł. 2- 15 m, śr. 40 cm w rozstawie co 1 m w siatce na planie kwadratu,
- wykonanie płyty żelbetowej gr. 30 cm,
- odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogi,

2) roboty w km 1+374,22 - 1+623:

- wykonanie mikropali o dł. 15 m, śr. 25 cm w rozstawie podłużnym co 1,2 m (łącznie 412 szt. tj. 6180 mb);
- montaż głowic kotew gruntowych wykonanych w I etapie (materiał przekazany przez Zamawiającego),
- wykonanie oczepu żelbetowego,
- montaż bariero-poręczy.

Odpowiedź:

Potwierdzam, iż w zakresie robót budowlanych, przewidzianych do wykonania w II etapie robót są:

a) w km 1+300 – 1+374,22:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni i podbudowy z wywozem materiału z rozbiórki,
- wykonanie mikropali o dł. 2-15 m śr. 40 cm w rozstawie co 1 m na planie kwadratu,
- wykonanie płyty żelbetowej gr. 30 cm,
- odtworzenie podbudowy i nawierzchni drogi,

b) w km 1+374,22 – 1+623:

- wykonanie mikropali o dł. 15 m śr. 25 cm w rozstawie podłużnym co 1,2 m (łącznie 412 szt., tj. 6180 mb),
- montaż głowic kotew gruntowych wykonanych w I etapie (materiał przekazany przez Zamawiającego),
- wykonanie oczepu żelbetowego,
- montaż bariero-poręczy.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy zgodnie z Rys. 3.2 – Przekrój typowy konstrukcji w km 1+300 – 1+374,22 na płycie żelbetowej ma zostać ułożona geokrata o wys. 20 cm i wypełniona kruszywem 0/31,5 mm. Układanie geokraty na płycie żelbetowej wydaje się być nieuzasadnione.

Odpowiedź:

W II etapie robót nie przewiduje się montażu geokraty na płycie żelbetowej.