

Grudziądz, 17 października 2023 r.

PN/19/23

Dotyczy: Rewitalizacja kompleksu treningowego oraz terenu przyległego

Pytanie Nr 1:

Uprzejmie prosimy o udostępnienie przedmiarów . Umożliwi to i usprawni wykonanie kosztorysów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów.

Pytanie Nr 2:

We wzorze umowy znaleźliśmy błąd, dotyczący roku wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych:

§ 3 ust.2.

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy w następujących przypadkach:

1) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie Przedmiotu umowy, termin realizacji zostanie przedłużony o okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Odpowiedź:

Sprostowano właściwy termin to 30 kwietnia 2024 r.

Pytanie Nr 3.

Czy utylizacja trawy należy do obowiązku Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się utylizacji zdemontowanej nawierzchni (trawy) oraz granulatu i piasku kwarcowego. Trawa zdemontowana o wymiarach podanych w zamówieniu przeznaczona do ponownego wykorzystania (strefy bezpieczeństwa oraz plac rozgrzewkowy). Pozostała część trawy do zrolowania i składowania we wskazanym miejscu na terenie obiektu do ewentualnego późniejszego wykorzystania.

[Wpisz tutaj]

Pytanie nr 4.

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis

"utwardzenie terenu przyległego do terenu boiska (od strony ul. Czarna Droga) wraz z ułożeniem fragmentu zdemontowanej nawierzchni (trawy syntetycznej i odzyskanego granulatu),"Prosimy również o podanie obmiaru, szerokość i długość?

Odpowiedź:

Należy dokonać niwelacji terenu do rzędnych - 20 cm w stosunku do powierzchni istniejącego boiska i utylizacja wybranego materiału (humus, ziemia zanieczyszczona odpadami typu gruz). Następnie rozścielenie maszynowe kruszywa 0-31,5 do wysokości rzędnych podbudowy istniejącego boiska oraz zagęszczenie mechaniczne warstwy kruszyw z wyrównaniem do poziomu istniejącej podbudowy boiska. Kolejno zdemontowane bryty trawy ułożyć w celu dokonania łączeń klejem specjalistycznym z zastosowaniem fizeliny, po czym należy dokonać zasypu odzyskanym piaskiem kwarcowym z granulatem i wczesanie go w możliwie największym zakresie. Obszar na którym należy wykonać powyższe czynności to teren przyległy do płyty boiska o powierzchni 900m². Powierzchnia w kształcie trójkąta prostokątnego o wymiarach przyprostokątnych 60 mb i 30 mb.

Pytanie nr 5.

Czy nowa nawierzchnia z trawy syntetycznej ma być ułożona na istniejącej podbudowie?

Odpowiedź:

Nowa nawierzchnia ma być ułożona na istniejącej podbudowie płyty boiska oraz na części nowej podbudowy w miejscach wskazanych w projekcie (pasy bezpieczeństwa wzdłuż linii bocznych oraz linii końcowych boiska), które powiększają obszar istniejących stref wybiegowych.