


DETAL - PRZEKRÓJ PODŁOGI
SKALA 1:5



PROJ. PODŁOGA SPORTOWA

LINOLEUM, WYKŁADZINA SPORTOWA	0,5CM
DYLATACJA OD ŚCIANY MIN. 2 CM	
PŁYTA V100 W MSC. PARKIETU+POZIOMOWANIE	2,2CM
LISTWY PRZYSĆCIENNE WYPOSAŻONE W WENTYLACJĘ	
ISTNIEJĄCE DESKOWANIE (WYMIANA 30%)	2,5CM
ISTNIEJĄCE LEGARY GÓRNE CO 25CM	6X6CM
ISTNIEJĄCE LEGARY DOLNE CO 65 CM	15CM

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI C.O. W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY UL. WĄSKIEJ 14-15 W SZCZECINIE DLA POTRZEB STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO	
PROJEKT WYKONAWCZY	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	PODPIS/DATA
ATELIER XXI 70-535 SZCZECIN UL. OSIEK 1/4 T/F 48914643763 M 695 426810 E atelier_xxi@wp.pl	
ARCHITEKTURA	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Krzysztof Kołert upr. proj. Z/SZ/98, ZP-0383	
OPRACOWANIE inż. arch. Laura Stępor	
OBIEKT/ADRES:	
BUDYNEK WNP US 71-415 SZCZECIN UL.FELCZAKA 3 OBREB:1020 ŚRODMIEŚCIE	
INWESTOR:	
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 70-453 SZCZECIN AL.PAPIEŻA JANA PAPIEŻA II 22A	
RSUNEK:	
DETAL - PRZEKRÓJ PODŁOGI	
FAZA:	BRANŻA:
P.W.	ARCHITEKTURA
SKALA:	NR RYS.:
1:5	PW/A/05
Niniejszy projekt / utworz architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.(Dz.U. nr24 poz.83 z 23.02.1994r)	