

PRZEDMIAR ROBÓT 436-00-000

CPV:

Nazwa robót: Staw Zdziechowa

PRZEDMIAR 436-00-000

Strona 1

02-11-2020

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Staw Zdziechowa $F=21m \times 35m = 735m^2$		
1	10	CEN 201-06-05-01-00	Pompowanie wody	m-godz	200,000
1	20	ZKNK 1512-09-26-02-03 - analogia	Wykonanie rowków odwadniających	metr	120,000
1	30	KNR 201-02-15-04-00	Odmulenie koparkami przedsiębiornymi 0,25 m ³ z wydłużonym wysięgnikiem w gruncie kat 3 na odkład - $V=21m \times 35m \times 0,7m = 514 m^3$	m ³	514,000
1	40	KNR 201-02-12-03-00 - analogia	Roboty ziemne koparkami przedsiębiornymi 0,25 m ³ załadunek osuszono urobku na środki transportowe z transportem na odl. 2km miejsce wskazane przez inwestora	m ³	437,000
1	50	KNR 201-05-06-04-00	Oczyszczenie skarp analogia jak plantowanie skarp $F=(2 \times 35m + 2 \times 21m) \times 5m = 560m^2$	m ²	560,000