

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU NA OSIEDLU BURSZTYNOWYM
ADRES INWESTYCJI : OSTROŁĘKA, DZ. NR 51353/15
INWESTOR : Miasto Ostrołęka
ADRES INWESTORA : Pl. Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ireneusz Mróz nr upr. MAZ/0103/PWOK/08
DATA OPRACOWANIA : 2023-06-15

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2023, ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2023-06-15

Data zatwierdzenia

mgr inż. Ireneusz Mróz
Uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. MAZ/0103/PWOK/08
nr ewid. MA7/BO/0584/08

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	V	Uproszczone	RAZEM
1									
1.1	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE								
1.2	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW								
1.3	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA								
	RAZEM								

Słownie:

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 12						
1.1	1 - 7	ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAW-CZE					
1.2	8 - 9	WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW					
1.3	10 - 12	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA					
		RAZEM					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
1.1			ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	SST-1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1.						
1			304.9*0.0001	ha	0.030	
					RAZEM	0.030
2	SST-1	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - korekta - plantowanie terenu	m ²		
d.1.						
1			304.9	m ²	304.900	
					RAZEM	304.900
3	SST-1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1.						
1			304.9	m ²	304.900	
					RAZEM	304.900
4	SST-1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 3	m ²		
d.1.						
1			304.9	m ²	304.900	
					RAZEM	304.900
5	SST-1		Demontaż i utylizacja słupków do siatkówki	szt.		
d.1.		kalk. własna				
1			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
6	SST-1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1.						
1			304.9*0.30	m ³	91.470	
					RAZEM	91.470
7	SST-1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - odległość wywozu ustala oferent	m ³		
d.1.						
1			304.9*0.30	m ³	91.470	
					RAZEM	91.470
1.2			WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
8	SST-1		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO	szt.		
d.1.		kalk. własna				
2			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	SST-1		DOSTAWA I MONTAŻ - REGULAMIN	szt.		
d.1.		kalk. własna				
2			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
1.3			NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA			
10	SST-1	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.						
3			65.0	m	65.000	
					RAZEM	65.000
11	SST-1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża - betonowa z oporem	m ³		
d.1.						
3			65.0*0.30*0.30	m ³	5.850	
					RAZEM	5.850
12	SST-1	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy 30 cm	m ²		
d.1.						
3			304.90	m ²	304.900	
					RAZEM	304.900