



LEGENDA:

- instalacja nawiewna
- instalacja wywiewna
- instalacja wywiewna - sanitariaty

Uwagi!

1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość montażu kanałów i urządzeń.Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Wykonać układ zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej.
6. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez ściany, stropy wydzielenia po żarowego za pomocą klap p.poż.
7. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m² dla dopływu powietrza.
8. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi Wykonywania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL.
9. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane kanałami wentylacyjnymi należy uszczelnić elastycznie, otwory należy wykonać od 50-100mm większe od przewodu z izolacją.
10. Przewody prowadzone przez przestrzenie nieogrzewane należy zabezpieczyć przed przemarzaniem (wełna mineralna 8cm).
11. W miejscu przejścia rur przez połać dachową należy wykonać obróbkę blacharską. Ze względu na to, iż przejście jest to narażone na przecieki uszczelnienie należy wykonać ze szczególną starannością.
12. Jeżeli przed przystąpieniem do realizacji lub w trakcie jej trwania, Wykonawca napotka rozbieżności lub niejasności w dokumentacji, niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.

APP AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA

GŁÓWNY PROJEKTANT:
APP Autorska Pracownia Projektowa
Marta Augustynowicz-Zięba
Ul. Krakowska 21, 32-500 Chrzanów

INWESTOR:
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO ŚLĄSKIEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. 3-GO MAJA 13-15, 41-800 ZABRZE

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 IM. PROF. S. SYSZKO SUM WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, POLEGAJĄCĄ NA BUDOWIE, PRZEBUDOWIE I ROZBUDOWIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, BUDOWIE RAMPY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ NA DZIALCE NR EWID: 3845/14, OBR: 0012, J.EWID: 247801_1 PRZY UL. 3-GO MAJA 13-15 W ZABRZU.

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Barbara Macuda
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTLACYJNEJ NR MAP/0490/PWOS/14

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Kamil Spalitabaka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTLACYJNEJ NR LUB/0255/PWOS/13

OPRACOWAŁ:

TEMAT RYSUNKU:
RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ,

NR PROJEKTU:	BRANŻA:	FAZA:	DATA:
2301	SANITARNA	PT-W	12.2023

NR RYSUNKU:	SKALA:
2301_TW_IS_WM_R02	1:100

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00,80,904 Z PÓŹ. ZM.), I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW.