
KOSZTORYS NAKŁADCZY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pom. OPP na Dyżurkę IIIKP KWP w Łodzi
ADRES INWESTYCJI : Łódź ul.Pienista 71
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 91-048 Łódź, ul . Lutomska 108.112
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.01.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Adaptacja pomieszczeń OPP na Dyżurkę IIIKP KWP w Łodzi						
1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²	2.000	0.00	0.00
2	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	3.000	0.00	0.00
3	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²	3.200	0.00	0.00
4	kal. własna	montaż skrzydła drzwi z oknem podawczym	m ²	1.600	0.00	0.00
5	KNR 4-01 0318-01	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 1.0 m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł	szt.	0.480	0.00	0.00
6	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	15.200	0.00	0.00
7	kalk. wł.	uzupełnienie i wymiana kasetonów sufitowych	kpl.	1.000	0.00	0.00
8	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokolików	m	42.800	0.00	0.00
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	56.490	0.00	0.00
10	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	327.360	0.00	0.00
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	351.360	0.00	0.00
12	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m ²	351.360	0.00	0.00
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	31.860	0.00	0.00
14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	31.860	0.00	0.00
15	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m ²	56.490	0.00	0.00
16	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm Krotność = 5	m ²	56.490	0.00	0.00
17	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - winyleum	m ²	56.490	0.00	0.00
18	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m	50.800	0.00	0.00
19	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.	1.000	0.00	0.00
20	KNR 4-02 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia	msc.	1.000	0.00	0.00
21	KNR 4-02 0223-02	Wymiana ustępu z miską fajansową z płuczką z PCW	kpl.	1.000	0.00	0.00
22	KNR 4-02 0212-05	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm łączonych metodą klejenia	msc.	1.000	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł