

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : rzebudowa drogi w miejscowości Wiewiórów - droga nr 112301E
INWESTOR : Gmina Lgota Wielka
ADRES INWESTORA : ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kamil Ziółkowski
DATA OPRACOWANIA : 2024-02-16

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-02-16

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie	km		
d.1	0119-01	równinnym	km	0.328	
		0.184+0.144			
				RAZEM	0.328
2		ODCINEK 1			
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06		m ²	949.440	
		poz.4+184*0.08*2		RAZEM	949.440
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07		m ²	949.440	
		poz.2		RAZEM	949.440
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	920.000	
		184*5		RAZEM	920.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.2	0310-06	ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	920.000	
		Krotność = 2		RAZEM	920.000
		poz.4			
3		ODCINEK 2			
6	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	1004-06		m ²	760.320	
		poz.8+144*0.06*2		RAZEM	760.320
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07		m ²	760.320	
		poz.6		RAZEM	760.320
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-	m ²		
d.3	0310-01	żąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	743.040	
		poz.10+144*0.08*2		RAZEM	743.040
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07		m ²	743.040	
		poz.8		RAZEM	743.040
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.3	0310-05	ralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	720.000	
		144*5		RAZEM	720.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-	m ²		
d.3	0310-06	ralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	720.000	
		Krotność = 2		RAZEM	720.000
		poz.10			
4		POBOCZA			
12	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.4	1402-05		m ²	492.000	
		poz.1*1000*0.75*2		RAZEM	492.000
13	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI	m ²		
d.4	0505-03	POBOCZA GRUNTOWE	m ²	492.000	
		poz.12		RAZEM	492.000